

**SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE
ZAPYTANIA O CENĘ**

1. Zamawiający: Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Złotowie ul. Norwida 10;
2. Nazwa zamówienia: Etap III wymiany nawierzchni w CKZiU. Wymiana trylinki wzdłuż budynku Centrum Kształcenia Praktycznego (Budynek Warsztatów) i wzdłuż budynku garażowo-magazynowego, pomiędzy obiema bramami wjazdowymi na dziedziniec wewnętrzny;
3. Nawierzchnię wymienić według następujących zaleceń:
 - a) wzdłuż całego budynku CKP: 70 cm od ściany budynku zamocować krawężnik nr 1 i 470 cm od ściany budynku zamontować krawężnik nr 2;
 - b) powierzchnię dotychczas wyłożoną trylinką za ostatnimi drzwiami magazynowymi, aż do ściany, tylko zdemontować i miejsce pozostawić dla zazielenienia; nie wykładać polbrukiem (kostką brukową) a tylko zakończyć krawężnikiem nr 3;
 - c) krawężnik nr 2, o którym jest mowa w punkcie 3. lit. a) poprowadzić do szczytu budynku, a od szczytu budynku skrócić nim do lewego słupka bramy wjazdowej patrząc w stronę Sądu;
 - d) powierzchnia po lewej stronie krawężnika nr 2 (patrząc w stronę Sądu) nie będzie wykładana polbrukiem;
 - e) powierzchnię wewnętrzną powstałą pomiędzy: obiema bramami wjazdowymi i krawężnikami nr: 1, 2 i 3 wyłożyć polbrukiem według następujących zaleceń:
 - polbruk tego samego kształtu i kolorów co już zamontowany;
 - koła dekoracyjne (dwa i pół koła) wzdłuż budynku CKP. Pół koła przy bramie wjazdowej w kierunku placu targowego;
 - zdemontować część ścieżki łączącej budynek główny CKZiU z budynkiem CKP i odnogi bocznej w kierunku bramy wjazdowej w takim zakresie, aby połączyć się i uzyskać właściwe poziomy z polbrukiem niniejszego zlecenia;
 - polbruk przy drzwiach bocznych do budynku CKP (do wyremontowanego korytarza) tak ukształtować, aby został utworzony wjazd dla osób niepełnosprawnych, bez konieczności montowania dodatkowych poręczy;
 - polbruk przy czterech bramach garażowych i trzech drzwiach magazynowych ukształtować na najlepszej dla wjazdów i dla wejść wysokościach;
 - szczególną uwagę należy zwrócić, także, na właściwe spadki w kierunku bramy wjazdowej przy budynku Sądu;
 - podłoże, grubość polbruku przygotować tak, aby mogły wjechać pojazdy ciężarowe do 24 ton ładowności.
 - f) zdemontowaną trylinkę złożyć na placu obok sali gimnastycznej i siłowni wewnętrznej lub ją odkupić.

g) w miejscach wskazanych przez zleceniodawcę, pod polbrukiem, przełożyć pięć rur przelotowych.

4. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, z nadrukiem „Etap III wymiany nawierzchni w CKZiU” do dnia 21 listopada do godziny 10:00 w sekretariacie CKZiU w budynku głównym w Złotowie przy ul. Norwida 10;

5. Termin realizacji od dnia 26 listopada 2018 r. w przeciągu 60 dni pogodowych, bezdeszczowych i bezmroźnych; dni deszczowe i z temperaturą poniżej zera w ciągu dnia nie będą wliczane do 60 dni roboczych przeznaczonych na wykonanie zadania;

6. Istnieje możliwość realizacji przedpłat na wykonywanie poszczególnych etapów zadania;

7. W razie niejasności należy przeprowadzić wizję lokalną i skorzystać z wyjaśnień telefonicznych pod numerem: 731 500 904;

8. Cenę za całość zamówienia należy podać w kwotach brutto (z podatkiem VAT);

Z up. DYREKTORA
WICEDYREKTOR
mgr Anna Baranowska