

Inwestor:

KOMENDA MIEJSKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY
POŻARNEJ WE WŁOCŁAWKU
ul. Rolna 1
87-800 Włocławek

PRZEDMIAR Nr: 68/10/2020

Adres budowy: ul Rolna 1, 87-800 Włocławek

Obiekt: KMPSP

Rodzaj robót: awaryjne oświetlenie ewakuacyjne

CPV: 45310000-3

Data oprac.: 2020-10-04

Podstawa opracowania: KNNR 5, KNR 13-21

Waluta: PLN

Kosztorys

Lp.	Podstawa wyceny	Opis pozycji kosztorysowych	Obmiar	J.m.	Koszt jedn.	Wartość
1	2	3	4	5	6	7
1	KNNR 5 0110-040-040	Listwy elektroinstalacyjne z PCW (naścienne, przypodłogowe i ścienne) przykręcane do podłoża ceglanego krotność = 1,00	380,00	m	0	
2	KNNR 5 0212-010-040	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7,5 mm ² układane w listwach i kanałach elektroinstalacyjnych krotność = 1,00	550,00	m	0	
3	KNNR 5 0206-010-040	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7,5 mm ² układane n.t. w podłożu betonowym krotność = 1,00	150,00	m	0	
4	KNNR 5 0502-020-090	Oprawy oświetleniowe awaryjne 1h 229lm krotność = 1,00	1,00	kpl	0	
5	KNNR 5 0502-020-090	Oprawy oświetleniowe awaryjne 1h 194lm krotność = 1,00	20,00	kpl	0	
6	KNNR 5 0502-020-090	Oprawy oświetleniowe awaryjne 1h 257lm krotność = 1,00	9,00	kpl	0	
7	KNNR 5 0502-020-090	Oprawy oświetleniowe awaryjne 1h 227lm krotność = 1,00	9,00	kpl	0	
8	KNNR 5 0502-020-090	Oprawy oświetleniowe awaryjne 1h 522lm krotność = 1,00	1,00	kpl	0	
9	KNNR 5 0502-020-090	Oprawy oświetleniowe awaryjne 1h ewakuacyjna krotność = 1,00	14,00	kpl	0	
10	KNNR 5 1303-010-108	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej. Obwód 1-fazowy, pomiar pierwszy krotność = 1,00	22,00	pomi ar	0	
11	KNR 13-21 0301-03-090	Pomiar natężenia oświetlenia - pierwszy kpl.5 pomiarów dokonywany na stanowisku krotność = 1,00	22,00	kpl	0	
Razem kosztorys:						

Skrócone zestawienie RMS

Zestawienie robocizny:

Lp.	W	Kod	Nazwa	Jedn.	Limit	Cena	Wartość KB
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	0	63	Elektromonter aparat.kontr-pomiar.I	r-g	7,9200		
2.	0	64	Elektromonter aparat.kontr-pomiar.I	r-g	29,7000		
3.	0	999	Robocizna	r-g	316,8500		
			Robocizna pomocnicza				
			Razem:		354,4700		

Zestawienie materiałów:

Lp.	W	Kod	Nazwa	Jedn.	Limit	Cena	Wartość KB
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	0	7543399	Uchwyty izolacyjne do mocowania przewodów	szt	405,0000		
2.	0	7581599	Listwy elektroinstalacyjne	m	395,2000		
3.	0	7950806	Przewody YDY-750 V, 3x1,5 mm2	m	728,0000		
4.	0	8990499	Kołki rozporowe z tworzywa sztucznego	szt	1 431,0000		
5.	1	AW0017	Oprawa awaryjna z soczewką do przestzeni otwartych 1h, 257lm	szt	9,0000		
6.	1	AW0018	Oprawa awaryjna z soczewką do przestzeni otwartych 1h, 194lm	szt	20,0000		
7.	1	AW0019	Oprawa awaryjna z soczewką asymetryczną 1h, 229lm	szt	1,0000		
8.	1	AW0020	Oprawa awaryjna z soczewką do korytarzy 1h, 227lm	szt	9,0000		
9.	1	AW0021	Oprawa awaryjna zewnętrzna z układem ogrzewania baterii 1h, 522lm IP66	szt	1,0000		
10.	1	AW0023	Oprawa ewakuacyjna naścienna 1h	szt	14,0000		
			Materiały pomocnicze				
			Razem:				