

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Remont sieci LAN w Budynku Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 2 KP PSP w Mielcu
ADRES INWESTYCJI : 39-300 Mielec, ul. Wojska Polskiego 3
INWESTOR : Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Mielcu
ADRES INWESTORA : 39-300 Mielec, ul. Sienkiewicz 54

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Marek Wasylak (Instalacje Elektryczne)
DATA OPRACOWANIA : 12.02.2018

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
12.02.2018

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Zasilacz UPS			
1	KNR 2-330301-02	Rozładunek zasilacza UPS.	t		
d.1		0.2	t	0.20	
				RAZEM	0.20
2	KNR AT-14 0110-01	Montaż zasilacza UPS	kpl.		
d.1		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
3	KNR 5-04 0504-12	Montaż baterii akumulatorów (komplet z zasilaczem).	szt.		
d.1		1	szt.	1	
				RAZEM	1
4	KNR 5-08 0802-01	Przygotowanie podłoża pod montaż tablicy BY-PASS. Wykonanie ślepych otworów.	szt.		
d.1		4	szt.	4	
				RAZEM	4
5	KNNR 5 1201-01	Osadzenie w podłożu kołków plastikowych rozporowych	szt.		
d.1		4	szt.	4	
				RAZEM	4
6	KNNR 5 0404-07	Montaż na ścianie tablicy BY-PASS. (Tablica na wyposażeniu zasilacza UPS).	szt.		
d.1		1	szt.	1	
				RAZEM	1
2		Okablowanie			
7	KNNR 5 0709-02	Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w kanałach odkrywanych bez mocowania. Kable typu YKY 2x16 mm2	m		
d.2		10	m	10	
				RAZEM	10
8	KNNR 5 0709-02	Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w kanałach odkrywanych bez mocowania. Kable typu YKY 3x16 mm2	m		
d.2		10	m	10	
				RAZEM	10
9	KNNR 5 0726-10	Zarobienie na sucho końca kabla 5-żyłowego o przekroju żył do 50 mm2 na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych.	szt.		
d.2		4	szt.	4	
				RAZEM	4
10	KNNR 5 1203-09	Podłączenie przewodów kabelkowych o przekroju żyły do 4 mm2 pod zaciski lub bolce.	szt.żył		
d.2		10	szt.żył	10	
				RAZEM	10
11	KNNR 5 1203-08	Podłączenie przewodów kabelkowych o przekroju żyły do 2.5 mm2 pod zaciski lub bolce	szt.żył		
d.2		3	szt.żył	3	
				RAZEM	3
12	KNR 5-10 0604-06	Zarobienie na sucho końca kabla Cu 4-żyłowego o przekr. do 16 mm2 na nap.do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych.	szt.		
d.2		4	szt.	4	
				RAZEM	4
3		Badania			
13	KNN-R 51302-03	Badanie linii kablowej N.N.- kabel 4-żyłowy	odc.		
d.3		3	odc.	3	
				RAZEM	3
14	KNNR 5 1303-01	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-fazowy (pomiar pierwszy)	pomiar		
d.3		1	pomiar	1.000	
				RAZEM	1.000
15	KNNR 5 1303-02	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-fazowy (każdy następny pomiar)	pomiar		
d.3		2	pomiar	2.000	
				RAZEM	2.000
16	KNNR 5 1305-01	Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (pierwsza próba)	prób.		
d.3		1	prób.	1.000	
				RAZEM	1.000
17	KNNR 5 1305-02	Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (następna próba)	prób.		
d.3		2	prób.	2.000	
				RAZEM	2.000
18	KNN-R 51304-01	Badania i pomiary instalacji uziemiającej.	szt.		
d.3		1	szt.	1	
				RAZEM	1

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
19	KNP 1325-	Badanie zasilacza UPS.	szt.		
d.3	0200	1	szt.	1	
				RAZEM	1