Załącznik nr 2 do SIWZ

Opis Przedmiotu Zamówienia

Komendant Powiatowy
Państwowej Straży Pożarnej w Żninie
ul. Dąbrowskiego 14
88-400 Żnin

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych na: wykonanie robót budowlanych w ramach projektu pn.:

„Zabezpieczenie budynku strażnicy KPPSP w Żninie przed napływem wód gruntowych."

Nr sprawy: PT.2370.16.2020.HK

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie niezbędnych prac mających na celu wykonanie przesłony przeciwfiltracyjnej zgodnie z projektem (załącznik 02a) mającej na celu uchronienie budynku KP PSP w Żninie przed napływem wód gruntowych.

W skład wykonywanych prac wchodzą:

1. Zapoznanie się z dostępną dokumentacją techniczną i zdjęciową, obowiązkowe przeprowadzenie wizji lokalnej;
2. Zaproponowanie technologii wykonania przesłony filtracyjnej, oraz drenażu stabilizującego z systemem studni rewizyjnych, pompą i przyłączem do kanalizacji.
3. Przygotowanie projektu technicznego zaproponowanych prac.
4. Nawiązanie współpracy z gestorem sieci Veolia celem wspólnego ustalenia sposobu i terminu pokonania kolizji infrastruktury ciepłowniczej i przywrócenie jej sprawności po zakończeniu prac budowlanych.
5. Przygotowanie placu budowy.
6. Demontaż na czas budowy następujących obiektów i infrastruktury:
    a. brama wjazdowa i płot od strony północnej
    b. lampy oświetleniowe i kabel zasilający od strony północnej obiektu
    c. kostka brukowa z podbudową wzdłuż całej trasy przesłony
    d. ścianka oporowa przy zachodniej ścianie obiektu
7. Zabezpieczenie bieżni tartanowej w miejscach bezpośrednio sąsiadującymi z miejscem robót.
8. Przeprowadzenie prac budowlanych wg. zaproponowanej metody.
9. Wykonanie drenażu stabilizującego z systemem studni rewizyjnych, przepompownią i odprowadzeniem do kanalizacji deszczowej.
10. Odtworzenie wszelkiej zniszczonej podczas robót nawierzchni i infrastruktury do stanu początkowego.
11. Przeprowadzenie inwentaryzacji geodezyjnej po zakończeniu prac.

Integralną częścią opisu przedmiotu są następujące załączniki:
Załącznik nr 02a - Projekt zabezpieczenia budynku _październik 2020 - opracowany przez firmę GT Projekt
Załącznik nr 02b – Ekspertyza_2019
Załącznik nr 02c – Rozpoznanie warunków gruntowych_2018

Załącznik nr 02d – Opinia geotechniczna_2019
Załącznik nr 02e – zdjęcia z wykopu sąsiadującego z miejscem prac_2017
Załącznik nr 10 – mapa sytuacyjno-wysokościowa PSP Żnin.pdf
Załącznik nr 11 - mapa sytuacyjno-wysokościowa PSP Żnin.dxf