

Wartość kosztorysowa	0,00
Słownie: PLN	

Kosztorys nakładczy

Budowa PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCEGO BALKONU ORAZ SUFITU NAD SALĄ WIDOWISKOWĄ W MIEJSKIM CENTRUM KULTURY W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM
DZ.NR 2, OBRĘB 001 ALEKSANDRÓW KUJAWSKI, M. ALEKSANDRÓW KUJ., POW.
ALEKSANDRÓW KUJ.,

Inwestor MIEJSKIE CENTRUM KULTURY
UL. PARKOWA 3, 87-700 ALEKSANDRÓW KUJAWSKI

Stawka robocizny	0,00 PLN/r-g
Koszty zakupu	0%
Koszty pośrednie	0%
Zysk	0%

10.10.2017□0

"Rekomendacja Jakości" dla programu do kosztorysowania Rodos
przyznana przez Stowarzyszenie Kosztorysantów Budowlanych, Warszawa, ul.Hoża 50

Nr	Podstawa, opis robót, nakłady	Jm	Norma	Cena	Koszt jedn.	Wartość
	ROBOTY ROZBIÓRKOWE WEWNĘTRZNE					0,00
	POSADZKA WIDOWNIA					0,00
1	KNR 4-04 0306/01 Rozebranie posadzki zbrojonej o grubości 20 cm 40,900 m3 Robocizna Robocizna	r-g	13,97	0,00	0,00	0,00
2	KNR 4-04 0301/03 Rozebranie podłoża z betonu żwirowego o grubości do 15 cm 20,400 m3 Robocizna Robocizna	r-g	6,45	0,00	0,00	0,00
3	KNR 2-01 0307/01 Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odległość 30 m (kat. gruntu I-II) - zdjęcie nadmiaru podbudowy 40,900 m3 Robocizna R=0,955 Robocizna	r-g	1,84	0,00	0,00	0,00
4	KNR 4-04 1105/01 Transport gruzu samochodem samowyladowczym przy ręcznym załadowaniu i mechanicznym rozładowaniu na odległość 8 km 61,300 m3 Robocizna Robocizna Materiały Koszt utylizacji odpadów nr 1 Sprzęt Samochód samowyladowczy do 5 t	r-g m3 m-g	0,7 1 0,584	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
	BALKON					0,00
5	KNR 4-04 0801/01 Rozebranie konstrukcji balkonów z elementów stalowych - balustrada 13,000 m2 Robocizna Robocizna Materiały Drewno na stemple (okrągłe) iglaste korowane śr. 6 do 20 cm Bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kl.II Deski iglaste obrzynane 25 mm kl.II-III Gwoździe budowlane okrągłe gołe Klamry ciesielskie Materiały pomocnicze Sprzęt Zestaw spawalniczy tlenowo-acetylenowy	r-g m3 m3 m3 kg kg % m-g	5,5 0,064 0,026 0,015 1,12 7,9 0,5 0,5	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00
6	KNR 4-04 0810/07 Przecinanie poprzeczne palnikiem tlenowym stalowych dwuteowników normalnych o wysokości 280-320 mm 30,000 szt. Robocizna Robocizna Materiały Bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kl.II Deski iglaste obrzynane gr. 28-45 mm kl.II Gwoździe budowlane okrągłe gołe Materiały pomocnicze Sprzęt Zestaw spawalniczy tlenowo-acetylenowy	r-g m3 m3 kg % m-g	0,74 0,002 0,003 1,05 0,5 0,16	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00
7	KNR 4-04 0815/01 Transport ręczny pociętych elementów konstrukcji stalowej - opuszczenie z poziomu II kondygnacji 1.000,000 kg Robocizna Robocizna Materiały Lina stalowa jednoskrętna z drutu ocynkowanego śr. 22 mm Materiały pomocnicze	r-g kg %	0,0028 0,0167 0,5	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
8	KNR 4-01 0201/05 Deskowanie konstrukcji betonowej lub żelbetowej belek i podciągów 50,000 m2 Robocizna Robocizna Materiały Deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.III Deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.III	r-g m3 m3	1,8 0,006 0,006	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00

Nr	Podstawa, opis robót, nakłady	Jm	Norma	Cena	Koszt jedn.	Wartość
	Gwoździe budowlane okrągłe gołe	kg	0,13	0,00	0,00	
	Materiały pomocnicze	%	2		0,00	
					0,00	
9	KNR 4-01 0201/01 Stemplowanie w wysokości do 4 m deskowań konstrukcji 50,000 m2				0,00	0,00
	Robocizna					
	Robocizna	r-g	1,28	0,00	0,00	
	Materiały					
	Drewno okrągłe na stemple budowlane	m3	0,003	0,00	0,00	
	Deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.III	m3	0,003	0,00	0,00	
	Gwoździe budowlane okrągłe gołe	kg	0,13	0,00	0,00	
	Materiały pomocnicze	%	2		0,00	
					0,00	
10	KNR 4-04 0305/03 Rozebranie stropów żelbetowych (płyt, belek, żeber, wieńców) przy grubości płyty stropowej do 20 cm 11,100 m3				0,00	0,00
	Robocizna					
	Robocizna	r-g	10,37	0,00	0,00	
	Materiały					
	Bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kl.II	m3	0,007	0,00	0,00	
	Deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.III	m3	0,007	0,00	0,00	
	Materiały pomocnicze	%	0,5		0,00	
					0,00	
11	KNR 4-01 0201/05 Deskowanie konstrukcji betonowej lub żelbetowej belek i podciągów 13,000 m2				0,00	0,00
	Robocizna					
	Robocizna	r-g	1,8	0,00	0,00	
	Materiały					
	Deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.III	m3	0,006	0,00	0,00	
	Deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.III	m3	0,006	0,00	0,00	
	Gwoździe budowlane okrągłe gołe	kg	0,13	0,00	0,00	
	Materiały pomocnicze	%	2		0,00	
					0,00	
12	KNR 4-01 0201/01 Stemplowanie w wysokości do 4 m deskowań konstrukcji 13,000 m2				0,00	0,00
	Robocizna					
	Robocizna	r-g	1,28	0,00	0,00	
	Materiały					
	Drewno okrągłe na stemple budowlane	m3	0,003	0,00	0,00	
	Deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.III	m3	0,003	0,00	0,00	
	Gwoździe budowlane okrągłe gołe	kg	0,13	0,00	0,00	
	Materiały pomocnicze	%	2		0,00	
					0,00	
13	KNR AT-17 0104/06 Cięcie piłą diamentową betonu zbrojonego o grubości powyżej 15 do 40 cm; miejsce cięcia - strop 4,000 m2				0,00	0,00
	Robocizna					
	Robocizna	r-g	21,1	0,00	0,00	
	Materiały					
	Tarcza diamentowa śr.800 mm	szt	0,045	0,00	0,00	
	Woda	m3	0,36	0,00	0,00	
	Materiały pomocnicze	%	0,5		0,00	
					0,00	
	Sprzęt					
	Piła tarczowa z prowadnicą	m-g	1,46	0,00	0,00	
14	KNR 4-04 0305/06 Rozebranie belek i podciągów jako niezależnych konstrukcji przy grubości węższego boku do 40 cm 4,160 m3				0,00	0,00
	Robocizna					
	Robocizna	r-g	26,24	0,00	0,00	
	Materiały					
	Drewno na stemple (okrągłe) iglaste korowane śr. 6 do 20 cm	m3	0,127	0,00	0,00	
	Bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kl.II	m3	0,126	0,00	0,00	
	Deski iglaste obrzynane 25 mm kl.II-III	m3	0,032	0,00	0,00	
	Gwoździe budowlane okrągłe gołe	kg	1,28	0,00	0,00	
	Klamry ciesielskie	kg	9	0,00	0,00	
	Materiały pomocnicze	%	0,5		0,00	
					0,00	

Nr	Podstawa, opis robót, nakłady	Jm	Norma	Cena	Koszt jedn.	Wartość
15	KNR 4-04 0304/06 Rozebranie słupów żelbetowych o wymiarze węższego boku do 40 cm 0,760 m3 Robocizna Robocizna Materiały Drewno na stemple (okrągłe) iglaste korowane śr. 6 do 20 cm Bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kl.II Deski iglaste obrzynane 25 mm kl.II-III Gwoździe budowlane okrągłe gołe Klamry ciesielskie Materiały pomocnicze					
					0,00	0,00
		r-g	26,6	0,00	0,00	
		m3	0,13	0,00	0,00	
		m3	0,088	0,00	0,00	
		m3	0,028	0,00	0,00	
		kg	1,64	0,00	0,00	
		kg	4,62	0,00	0,00	
		%	0,5		0,00	
					0,00	
16	KNR 4-04 0405/03 Rozebranie drewnianych podłóg białych na wpust 45,000 m2 Robocizna Robocizna				0,00	0,00
		r-g	0,28	0,00	0,00	
17	KNR 4-04 0405/04 Rozebranie drewnianych legarów 60,000 m Robocizna Robocizna				0,00	0,00
		r-g	0,09	0,00	0,00	
18	KNR 2-01 0307/03 Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odległość 30 m (kat. gruntu IV) - odkopanie stóp fundamentowych 32,000 m3 Robocizna R=0,955 Robocizna				0,00	0,00
		r-g	3,79	0,00	0,00	
19	KNR 4-04 0302/04 Rozebranie stóp fundamentowych żelbetowych o grubości (wysokości) do 70 cm 6,400 m3 Robocizna Robocizna				0,00	0,00
		r-g	15,58	0,00	0,00	
20	KNR 4-01 0333/11 Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej - gniazda pod B1 B2 B3 B4 8,000 szt. Robocizna Robocizna				0,00	0,00
		r-g	1,47	0,00	0,00	
21	KNR 4-01 0336/07 Wykucie bruzd poziomych 1x1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej - pod płytę balkonu 28,000 m Robocizna Robocizna				0,00	0,00
		r-g	2,27	0,00	0,00	
22	KNR 4-01 0324/07 Zamurowanie bruzd poziomych o przekroju 1x1 ceg. w ścianach z cegieł 'na pełno' po wykuciu starej płyty balkonu 26,000 m Robocizna Robocizna Materiały Cegła budowlana pełna Cement portlandzki 35 bez dodatków Wapno suchogaszone Piasek do zapraw Woda z rurociągu Materiały pomocnicze Sprzęt Betoniarka wolnospadowa elektryczna Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t				0,00	0,00
		r-g	1,19	0,00	0,00	
		szt	30	0,00	0,00	
		kg	4,9	0,00	0,00	
		kg	2,78	0,00	0,00	
		m3	0,026	0,00	0,00	
		m3	0,012	0,00	0,00	
		%	1,5		0,00	
					0,00	
		m-g	0,04	0,00	0,00	
		m-g	0,16	0,00	0,00	
					0,00	
23	KNR 2-01 0307/03 Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odległość 30 m (kat. gruntu IV) - wywiezienie materiałów z rozbiórki z budynku 33,600 m3 Robocizna R=0,955 Robocizna				0,00	0,00
		r-g	3,79	0,00	0,00	
24	KNR 4-04 1105/01 Transport gruzu samochodem samowyladowczym przy ręcznym załadowaniu i mechanicznym rozładowaniu na odległość 8 km 33,600 m3 Robocizna Robocizna Materiały Koszt utylizacji odpadów nr 1				0,00	0,00
		r-g	0,7	0,00	0,00	
		m3	1	0,00	0,00	

Nr	Podstawa, opis robót, nakłady	Jm	Norma	Cena	Koszt jedn.	Wartość
	Sprzęt Samochód samowyładowczy do 5 t	m-g	0,584	0,00	0,00	
25	KNR 4-04 1107/01 Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym na odległość 5 km 1,000 t				0,00	0,00
	Robocizna Robocizna	r-g	1,71	0,00	0,00	
	Sprzęt Samochód skrzyniowy 5-10 t	m-g	0,704	0,00	0,00	
26	KNR AT-05 1656a/01 Rusztowania stojakowe przestrzenne "ROTAX" o rozstawie stojaków 2,07 m i wys. do 4 m 60,000 m2				0,00	0,00
	Robocizna Robocizna	r-g	0,4494	0,00	0,00	
	Materiały Bale iglaste obrzynane 50 mm kl.II	m3	0,00027	0,00	0,00	
	Materiały pomocnicze	%	1,5		0,00	
	Sprzęt Rusztowania stojakowe przestrzenne "Rotax" o rozstawie stojaków 2,07 m	m-g	0,107	0,00	0,00	
	SCENA					0,00
27	KNR 4-04 0405/03 Rozebranie drewnianych podłóg białych na wpust 126,600 m2				0,00	0,00
	Robocizna Robocizna	r-g	0,28	0,00	0,00	
28	KNR 4-04 0405/04 Rozebranie drewnianych legarów 130,000 m				0,00	0,00
	Robocizna Robocizna	r-g	0,09	0,00	0,00	
	SUFIT PODWIESZANY					0,00
29	KNNR-W 3 0515/04 Rozebranie stropów drewnianych - podsufitka z otynkowanej supremy 322,700 m2				0,00	0,00
	Robocizna Robocizna	r-g	0,3	0,00	0,00	
30	KNR 4-04 0814/04 Przecinanie poprzeczne palnikiem tlenowym stali 60,000 szt.				0,00	0,00
	Robocizna Robocizna	r-g	0,16	0,00	0,00	
	Materiały Bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kl.II	m3	0,0004	0,00	0,00	
	Deski iglaste obrzynane gr. 28-45 mm kl.II	m3	0,0005	0,00	0,00	
	Gwoździe budowlane okrągłe gołe	kg	0,18	0,00	0,00	
	Materiały pomocnicze	%	0,5		0,00	
	Sprzęt Zestaw spawalniczy tlenowo-acetylenowy	m-g	0,06	0,00	0,00	
31	KNR 4-04 0815/01 Transport ręczny pociętych elementów konstrukcji stalowej - opuszczenie z poziomu II kondygnacji 250,000 kg				0,00	0,00
	Robocizna Robocizna	r-g	0,0028	0,00	0,00	
	Materiały Lina stalowa jednoskrętna z drutu ocynkowanego śr. 22 mm	kg	0,0167	0,00	0,00	
	Materiały pomocnicze	%	0,5		0,00	
32	KNR 2-01 0307/03 Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odległość 30 m (kat. gruntu IV) - wywiezienie materiałów rozbiórkowych z budynku 32,300 m3				0,00	0,00
	Robocizna R=0,955 Robocizna	r-g	3,79	0,00	0,00	
33	KNR 4-04 1105/01 Transport materiałów z rozbiórki samochodem samowyładowczym przy ręcznym załadunku i mechanicznym rozładunku na odległość 8 km 32,300 m3				0,00	0,00
	Robocizna Robocizna	r-g	0,7	0,00	0,00	
	Materiały Koszt utylizacji odpadów nr 2	m3	1	0,00	0,00	
	Sprzęt Samochód samowyładowczy do 5 t	m-g	0,584	0,00	0,00	

Nr	Podstawa, opis robót, nakłady	Jm	Norma	Cena	Koszt jedn.	Wartość
34	KNR AT-05 1656a/02 Rusztowania stojakowe przestrzenne "ROTAX" o rozstawie stojaków 2,07 m i wys. do 6 m					
	320,000 m2				0,00	0,00
	Robocizna					
	Robocizna	r-g	0,553	0,00	0,00	
	Materiały					
	Bale iglaste obrzynane 50 mm kl.II	m3	0,00027	0,00	0,00	
	Materiały pomocnicze	%	1,5		0,00	
					0,00	
	Sprzęt					
	Rusztowania stojakowe przestrzenne "Rotax" o rozstawie stojaków 2,07 m	m-g	0,1317	0,00	0,00	
ŚCIANKI DZIAŁOWE I TYNKI						0,00
35	KNR 4-01 0348/03 Rozebranie ścianki z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej					
	43,500 m2				0,00	0,00
	Robocizna					
	Robocizna	r-g	0,95	0,00	0,00	
36	KNR 4-01 0701/05 Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2					
	50,000 m2				0,00	0,00
	Robocizna					
	Robocizna	r-g	0,33	0,00	0,00	
37	KNR 4-04 1105/01 Transport gruzu samochodem samowyladowczym przy ręcznym załadowaniu i mechanicznym rozładowaniu na odległość 8 km					
	2,500 m3				0,00	0,00
	Robocizna					
	Robocizna	r-g	0,7	0,00	0,00	
	Materiały					
	Koszt utylizacji odpadów nr 1	m3	1	0,00	0,00	
	Sprzęt					
	Samochód samowyladowczy do 5 t	m-g	0,584	0,00	0,00	
ROBOTY ODTWORZENIOWE WEWNĘTRZNE						0,00
WJAZD NA WIDOWNIĘ						0,00
38	KNR 2-01 0307/03 Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odległość 30 m (kat. gruntu IV)					
	20,000 m3				0,00	0,00
	Robocizna R=0,955					
	Robocizna	r-g	3,79	0,00	0,00	
39	KNR 4-04 1105/01 Transport urobku samochodem samowyladowczym przy ręcznym załadowaniu i mechanicznym rozładowaniu na odległość 8 km					
	20,000 m3				0,00	0,00
	Robocizna					
	Robocizna	r-g	0,7	0,00	0,00	
	Sprzęt					
	Samochód samowyladowczy do 5 t	m-g	0,584	0,00	0,00	
40	KNR 2-02 1101/07 Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym					
	1,600 m3				0,00	0,00
	Robocizna					
	Robocizna	r-g	4,32	0,00	0,00	
	Materiały					
	Pospółka do betonów zwykłych	m3	1,08	0,00	0,00	
	Materiały pomocnicze	%	1,5		0,00	
					0,00	
41	KNR 2-02 1101/01 Podkłady betonowe na podłożu gruntowym					
	1,600 m3				0,00	0,00
	Robocizna					
	Robocizna	r-g	5,26	0,00	0,00	
	Materiały					
	C8/10	m3	1,03	0,00	0,00	
	Materiały pomocnicze	%	1,5		0,00	
					0,00	
42	KNR 2-02 0290/02 Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane o śr. 8-14 mm					
	0,264 t				0,00	0,00
	Robocizna					
	Robocizna	r-g	42,88	0,00	0,00	
	Materiały					
	Pręty żebrowane 8 mm'	t	1,02	0,00	0,00	
	Materiały pomocnicze	%	1,5		0,00	
					0,00	

Nr	Podstawa, opis robót, nakłady	Jm	Norma	Cena	Koszt jedn.	Wartość
	Sprzęt					
	Prościarka do prętów	m-g	4,3	0,00	0,00	
	Nożyce do prętów	m-g	5,8	0,00	0,00	
	Gietarka do prętów	m-g	4,8	0,00	0,00	
	Wyciąg	m-g	0,8	0,00	0,00	
	Środek transportowy	m-g	1,6	0,00	0,00	
					0,00	
43	KNR 2-02 0290/02 Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane o śr. 8-14 mm 0,272 t				0,00	0,00
	Robocizna					
	Robocizna	r-g	42,88	0,00	0,00	
	Materiały					
	Pręty żebrowane 10 mm	t	1,02	0,00	0,00	
	Materiały pomocnicze	%	1,5		0,00	
	Sprzęt					
	Prościarka do prętów	m-g	4,3	0,00	0,00	
	Nożyce do prętów	m-g	5,8	0,00	0,00	
	Gietarka do prętów	m-g	4,8	0,00	0,00	
	Wyciąg	m-g	0,8	0,00	0,00	
	Środek transportowy	m-g	1,6	0,00	0,00	
					0,00	
44	KNR 2-02 0290/02 Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane o śr. 8-14 mm 0,140 t				0,00	0,00
	Robocizna					
	Robocizna	r-g	42,88	0,00	0,00	
	Materiały					
	Pręty żebrowane 12 mm	t	1,02	0,00	0,00	
	Materiały pomocnicze	%	1,5		0,00	
	Sprzęt					
	Prościarka do prętów	m-g	4,3	0,00	0,00	
	Nożyce do prętów	m-g	5,8	0,00	0,00	
	Gietarka do prętów	m-g	4,8	0,00	0,00	
	Wyciąg	m-g	0,8	0,00	0,00	
	Środek transportowy	m-g	1,6	0,00	0,00	
					0,00	
45	KNR 2-02 0207/01 Ściany żelbetowe proste grubości 10 cm wysokości do 3 m - ręczne układanie betonu 5,900 m2				0,00	0,00
	Robocizna					
	Robocizna	r-g	3,22	0,00	0,00	
	Materiały					
	C20/25	m3	0,102	0,00	0,00	
	Deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III	m3	0,007	0,00	0,00	
	Deski iglaste obrzynane 38 mm kl.III	m3	0,003	0,00	0,00	
	Gwoździe budowlane okrągłe gołe	kg	0,5	0,00	0,00	
	Drut stalowy okrągły	kg	0,12	0,00	0,00	
	Materiały pomocnicze	%	1,5		0,00	
	Sprzęt					
	Wyciąg	m-g	0,38	0,00	0,00	
	Środek transportowy	m-g	0,03	0,00	0,00	
					0,00	
46	KNR 2-02 0207/01 Ściany żelbetowe proste grubości 25 cm wysokości do 3 m - ręczne układanie betonu 6,480 m2				0,00	0,00
	Robocizna					
	Robocizna	r-g	4,12	0,00	0,00	
	Materiały					
	C20/25	m3	0,252	0,00	0,00	
	Deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III	m3	0,007	0,00	0,00	
	Deski iglaste obrzynane 38 mm kl.III	m3	0,003	0,00	0,00	
	Gwoździe budowlane okrągłe gołe	kg	0,5	0,00	0,00	
	Drut stalowy okrągły	kg	0,12	0,00	0,00	
	Materiały pomocnicze	%	1,5		0,00	
	Sprzęt					

Nr	Podstawa, opis robót, nakłady	Jm	Norma	Cena	Koszt jedn.	Wartość
	Wyciąg Środek transportowy	m-g	0,68	0,00	0,00	
		m-g	0,03	0,00	0,00	
					0,00	
47	KNNR 2 0107/03 Betonowanie posadzek zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym C20/25 2,470 m3 Robocizna Robocizna Materiały C20/25 Materiały pomocnicze	 r-g m3 %	 2,54 1,015 1,5	 0,00 0,00 	 0,00 0,00 0,00 0,00	 0,00
POSADZKA WIDOWNIA						0,00
48	KNR 2-01 0320/0101 Zасыpywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych w gruntach kat. I-II; głębokość do 1,5 m, szerokość 0,8-1,5 m =- likwidacja kanału ciepłowniczego 11,570 m3 Robocizna Robocizna	 r-g	 0,8786	 0,00	 0,00	 0,00
49	KNR 2-02 1101/07 Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym 20,400 m3 Robocizna Robocizna Materiały Pospółka do betonów zwykłych Materiały pomocnicze	 r-g m3 %	 4,32 1,08 1,5	 0,00 0,00 	 0,00 0,00 0,00 0,00	 0,00
50	KNR 2-02 1101/01 Podkłady betonowe na podłożu gruntowym C8/10 29,000 m3 Robocizna Robocizna Materiały C8/10 Materiały pomocnicze	 r-g m3 %	 5,26 1,03 1,5	 0,00 0,00 	 0,00 0,00 0,00 0,00	 0,00
51	KNR 2-02 0290/04 Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - pręty żebrowane o śr. 8-14 mm 1,580 t Robocizna Robocizna Materiały Pręty żebrowane 8 mm Materiały pomocnicze Sprzęt Prościarka do prętów Nożyce do prętów Giętarek do prętów Wyciąg Środek transportowy	 r-g t % m-g m-g m-g m-g m-g	 47,75 1,02 1,5 4,8 6,4 5,4 1 1,8	 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	 0,00
52	KNNR 2 0107/03 Betonowanie posadzek zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym C20/25 38,600 m3 Robocizna Robocizna Materiały C20/25 Materiały pomocnicze	 r-g m3 %	 2,54 1,015 1,5	 0,00 0,00 	 0,00 0,00 0,00 0,00	 0,00
BALKON						0,00
53	KNR 2-01 0307/03 Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odległość 30 m (kat. gruntu IV) 5,000 m3 Robocizna R=0,955 Robocizna	 r-g	 3,79	 0,00	 0,00	 0,00
54	KNR 2-02 1101/01 Podkłady betonowe na podłożu gruntowym 1,200 m3 Robocizna Robocizna	 r-g	 5,26	 0,00	 0,00	 0,00

Nr	Podstawa, opis robót, nakłady	Jm	Norma	Cena	Koszt jedn.	Wartość
	Materiały					
	C8/10	m3	1,03	0,00	0,00	
	Materiały pomocnicze	%	1,5		0,00	
					0,00	
55	KNR 2-02 0290/02 Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane o śr. 8-14 mm 0,420 t				0,00	0,00
	Robocizna					
	Robocizna	r-g	42,88	0,00	0,00	
	Materiały					
	Pręty żebrowane 8 mm	t	1,02	0,00	0,00	
	Materiały pomocnicze	%	1,5		0,00	
					0,00	
	Sprzęt					
	Prościarka do prętów	m-g	4,3	0,00	0,00	
	Nożyce do prętów	m-g	5,8	0,00	0,00	
	Giętakarka do prętów	m-g	4,8	0,00	0,00	
	Wyciąg	m-g	0,8	0,00	0,00	
	Środek transportowy	m-g	1,6	0,00	0,00	
					0,00	
56	KNR 2-02 0290/02 Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane o śr. 8-14 mm 0,230 t				0,00	0,00
	Robocizna					
	Robocizna	r-g	42,88	0,00	0,00	
	Materiały					
	Pręty żebrowane 10 mm	t	1,02	0,00	0,00	
	Materiały pomocnicze	%	1,5		0,00	
					0,00	
	Sprzęt					
	Prościarka do prętów	m-g	4,3	0,00	0,00	
	Nożyce do prętów	m-g	5,8	0,00	0,00	
	Giętakarka do prętów	m-g	4,8	0,00	0,00	
	Wyciąg	m-g	0,8	0,00	0,00	
	Środek transportowy	m-g	1,6	0,00	0,00	
					0,00	
57	KNR 2-02 0290/02 Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane o śr. 8-14 mm 2,320 t				0,00	0,00
	Robocizna					
	Robocizna	r-g	42,88	0,00	0,00	
	Materiały					
	Pręty żebrowane 12 mm	t	1,02	0,00	0,00	
	Materiały pomocnicze	%	1,5		0,00	
					0,00	
	Sprzęt					
	Prościarka do prętów	m-g	4,3	0,00	0,00	
	Nożyce do prętów	m-g	5,8	0,00	0,00	
	Giętakarka do prętów	m-g	4,8	0,00	0,00	
	Wyciąg	m-g	0,8	0,00	0,00	
	Środek transportowy	m-g	1,6	0,00	0,00	
					0,00	
58	KNR 2-02 0290/02 Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane o śr. 16 mm i większej 0,290 t				0,00	0,00
	Robocizna					
	Robocizna	r-g	42,88	0,00	0,00	
	Materiały					
	Pręty żebrowane 16 mm	t	1,02	0,00	0,00	
	Materiały pomocnicze	%	1,5		0,00	
					0,00	
	Sprzęt					
	Prościarka do prętów	m-g	4,3	0,00	0,00	
	Nożyce do prętów	m-g	5,8	0,00	0,00	
	Giętakarka do prętów	m-g	4,8	0,00	0,00	
	Wyciąg	m-g	0,8	0,00	0,00	
	Środek transportowy	m-g	1,6	0,00	0,00	
					0,00	
59	KNR 2-02 0290/02 Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane o śr. 16 mm i większej					

Nr	Podstawa, opis robót, nakłady	Jm	Norma	Cena	Koszt jedn.	Wartość
	0,490 t				0,00	0,00
	Robocizna					
	Robocizna	r-g	42,88	0,00	0,00	
	Materiały					
	Pręty żebrowane 20 mm	t	1,02	0,00	0,00	
	Materiały pomocnicze	%	1,5		0,00	
					0,00	
	Sprzęt					
	Prościarka do prętów	m-g	4,3	0,00	0,00	
	Nożyce do prętów	m-g	5,8	0,00	0,00	
	Gietarka do prętów	m-g	4,8	0,00	0,00	
	Wyciąg	m-g	0,8	0,00	0,00	
	Środek transportowy	m-g	1,6	0,00	0,00	
					0,00	
60	KNR 2-02 0290/02 Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane o śr. 16 mm i większej 1,340 t				0,00	0,00
	Robocizna					
	Robocizna	r-g	42,88	0,00	0,00	
	Materiały					
	Pręty żebrowane 25 mm	t	1,02	0,00	0,00	
	Materiały pomocnicze	%	1,5		0,00	
					0,00	
	Sprzęt					
	Prościarka do prętów	m-g	4,3	0,00	0,00	
	Nożyce do prętów	m-g	5,8	0,00	0,00	
	Gietarka do prętów	m-g	4,8	0,00	0,00	
	Wyciąg	m-g	0,8	0,00	0,00	
	Środek transportowy	m-g	1,6	0,00	0,00	
					0,00	
					0,00	
61	KNR 2-02 0204/04 Stopy fundamentowe prostokątne żelbetowe, o objętości ponad 2,5 m3 - ręczne układanie betonu 6,000 m3				0,00	0,00
	Robocizna					
	Robocizna	r-g	4,38	0,00	0,00	
	Materiały					
	C20/25	m3	1,015	0,00	0,00	
	Drewno okrągłe na stemple budowlane	m3	0,001	0,00	0,00	
	Deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III	m3	0,002	0,00	0,00	
	Deski iglaste obrzynane 38 mm kl.III	m3	0,002	0,00	0,00	
	Gwoździe budowlane okrągłe gołe	kg	0,09	0,00	0,00	
	Materiały pomocnicze	%	1,5		0,00	
					0,00	
	Sprzęt					
	Środek transportowy	m-g	0,01	0,00	0,00	
					0,00	
					0,00	
62	KNR 2-02 0209/03 Słupy żelbetowe, okrągłe i owalne o wysokości do 4 m; obwód do 2 m - ręczne układanie betonu 1,280 m3				0,00	0,00
	Robocizna					
	Robocizna BR	r-g	24,53	0,00	0,00	
	Materiały					
	C20/25	m3	1,02	0,00	0,00	
	Deski iglaste obrzynane 38 mm kl.III	m3	0,248	0,00	0,00	
	Gwoździe budowlane okrągłe gołe	kg	2,3	0,00	0,00	
	Materiały pomocnicze	%	1,5		0,00	
					0,00	
	Sprzęt					
	Wyciąg	m-g	2,5	0,00	0,00	
	Środek transportowy	m-g	0,12	0,00	0,00	
					0,00	
					0,00	
					0,00	
63	KNR 2-02 0210/04 Belki i podciągi żelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 14 - ręczne układanie betonu - B1 3,350 m3				0,00	0,00
	Robocizna					
	Robocizna BR	r-g	31,97	0,00	0,00	
	Materiały					
	C20/25	m3	1,02	0,00	0,00	
	Drewno okrągłe na stemple budowlane	m3	0,027	0,00	0,00	
	Deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III	m3	0,101	0,00	0,00	
	Deski iglaste obrzynane 38 mm kl.III	m3	0,098	0,00	0,00	

Nr	Podstawa, opis robót, nakłady	Jm	Norma	Cena	Koszt jedn.	Wartość
	Gwoździe budowlane okrągłe gołe	kg	5,5	0,00	0,00	
	Materiały pomocnicze	%	1,5		0,00	
	Sprzęt				0,00	
	Wyciąg	m-g	3,63	0,00	0,00	
	Środek transportowy	m-g	0,24	0,00	0,00	
					0,00	
64	KNR 2-02 0210/03 Belki i podciągi żelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 12 - ręczne układanie betonu - B2 B3 3,330 m3 Robocizna Robocizna BR Materiały C20/25 Drewno okrągłe na stemple budowlane Deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III Deski iglaste obrzynane 38 mm kl.III Gwoździe budowlane okrągłe gołe Materiały pomocnicze Sprzęt Wyciąg Środek transportowy	r-g m3 m3 m3 m3 kg % m-g m-g	 27,01 1,02 0,021 0,084 0,083 4,5 1,5 3,31 0,2	 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
65	KNR 2-02 0210/01 Belki i podciągi żelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 8 - ręczne układanie betonu B4 1,210 m3 Robocizna Robocizna BR Materiały C20/25 Drewno okrągłe na stemple budowlane Deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III Deski iglaste obrzynane 38 mm kl.III Gwoździe budowlane okrągłe gołe Materiały pomocnicze Sprzęt Wyciąg Środek transportowy	r-g m3 m3 m3 m3 kg % m-g m-g	 15,68 1,02 0,012 0,046 0,055 2,7 1,5 2,58 0,12	 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
66	KNR 2-02 0216/02 Żelbetowe płyty stropowe, grubości 16 cm płaskie - ręczne układanie betonu 11,530 m2 Robocizna Robocizna BR Materiały C20/25 Drewno okrągłe na stemple budowlane Deski iglaste obrzynane gr.25 mm kl.III Deski iglaste obrzynane 38 mm kl.III Gwoździe budowlane okrągłe gołe Materiały pomocnicze Sprzęt Wyciąg Środek transportowy	r-g m3 m3 m3 m3 kg % m-g m-g	 2,6167 0,1632 0,00332 0,00472 0,00106 0,406 1,5 0,2269 0,0168	 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
67	KALKULACJA INDYWIDUALNA Konstrukcja podestów schodkowych na balkonie wg technologii projektu - wężna twarda i betonowa warstwa dociskowa 1,000 kpl. Materiały Materiały z wbudowaniem komplet 2.3_1	kpl	1	0,00	0,00	0,00
ŚCIANKI DZIAŁOWE I TYNKI						0,00
68	KNR 4-01 0304/01 Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej cegłami 4,240 m3 Robocizna Robocizna Materiały	r-g	15,37	0,00	0,00	0,00

Nr	Podstawa, opis robót, nakłady	Jm	Norma	Cena	Koszt jedn.	Wartość
	Cegła budowlana pełna	szt	372	0,00	0,00	
	Cement portlandzki 35 bez dodatków	kg	61,8	0,00	0,00	
	Wapno suchogaszone	kg	34,5	0,00	0,00	
	Piasek do zapraw	m3	0,322	0,00	0,00	
	Woda z rurociągu	m3	0,152	0,00	0,00	
	Materiały pomocnicze	%	1,5		0,00	
	Sprzęt					
	Betoniarka wolnospadowa elektryczna	m-g	0,45	0,00	0,00	
	Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t	m-g	2,11	0,00	0,00	
					0,00	
69	KNR 4-01 0711/02 Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 2 m2 w 1 miejscu) 16,000 m2				0,00	0,00
Robocizna						
Robocizna	r-g	1,29	0,00	0,00		
Materiały						
Cement portlandzki z dodatkami 25	t	0,0052	0,00	0,00		
Wapno suchogaszone	t	0,0066	0,00	0,00		
Piasek do zapraw	m3	0,0266	0,00	0,00		
Woda z rurociągu	m3	0,0067	0,00	0,00		
Materiały pomocnicze	%	1,5		0,00		
Sprzęt						
Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t	m-g	0,05	0,00	0,00		
Betoniarka wolnospadowa elektryczna	m-g	0,04	0,00	0,00		
				0,00		
70	KNR 4-01 0716/02 Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 50,000 m2				0,00	0,00
Robocizna						
Robocizna	r-g	0,69	0,00	0,00		
Materiały						
Cement portlandzki z dodatkami 25	t	0,0052	0,00	0,00		
Wapno suchogaszone	t	0,0066	0,00	0,00		
Piasek do zapraw	m3	0,0266	0,00	0,00		
Woda z rurociągu	m3	0,0067	0,00	0,00		
Materiały pomocnicze	%	1,5		0,00		
Sprzęt						
Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t	m-g	0,04	0,00	0,00		
Betoniarka wolnospadowa elektryczna	m-g	0,04	0,00	0,00		
				0,00		
71	KNR AT-05 1654/01 Rusztowania stojakowe przyściennie "ROTAX" o szer. 0,73 i rozstawie podłużnym stojaków 3,07 m o wys. do 10 m 336,000 m2				0,00	0,00
Robocizna						
Robocizna	r-g	0,2492	0,00	0,00		
Materiały						
Bale iglaste obrzynane 50 mm kl.II	m3	0,00012	0,00	0,00		
Kołki rozporowe z tworzywa sztucznego	szt	0,076	0,00	0,00		
Zaślepki z tworzywa sztucznego	szt	0,076	0,00	0,00		
Materiały pomocnicze	%	1,5		0,00		
Sprzęt						
Rusztowania stojakowe przyściennie "Rotax" o szerokości 0,73 m i rozstawie podłużnym ram 3,07 m	m-g	0,0593	0,00	0,00		
ROBOTY ROZBIÓRKOWE ZEWNĘTRZNE						0,00
PODJAZD DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH						0,00
72	KNNR 3 0403/01 Rozbiórka elementów betonowych 5,440 m3 bet.				0,00	0,00
Robocizna						
Robocizna	r-g	17,85	0,00	0,00		
73	KNR 4-04 0101/07 Rozebranie murów z bloczków na zaprawie cementowej poniżej terenu 1,700 m3				0,00	0,00
Robocizna						
Robocizna	r-g	5,5	0,00	0,00		

Nr	Podstawa, opis robót, nakłady	Jm	Norma	Cena	Koszt jedn.	Wartość
74	KNR 4-04 1103/01 Załadowanie gruzu koparko-ładowarką przy obsłudze na zmianę roboczą przez 3 samochody samowyładowcze 7,140 m3 Sprzęt Koparko-ładowarka jednoznaczyniowa kołowa o pojemności łyżki 0.6 m3	m-g	0,143	0,00	0,00	0,00
75	KNR 4-04 1103/04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym na odległość 8 km 7,140 m3 Sprzęt Samochód samowyładowczy do 5 t	m-g	0,436	0,00	0,00	0,00
SCHODY I PODESTY						0,00
76	KNNR 3 0403/01 Rozbiórka elementów betonowych - schody taras zach. 3,600 m3 bet. Robocizna Robocizna	r-g	17,85	0,00	0,00	0,00
77	KNNR 3 0403/01 Rozbiórka elementów betonowych - płyta tarasu zach. 13,310 m3 bet. Robocizna Robocizna	r-g	17,85	0,00	0,00	0,00
78	KNR 4-04 0102/09 Rozebranie murów i słupów wolnostojących o wysokości do 9 m na zaprawie cementowej - zejście zach. 1,370 m3 Robocizna Robocizna	r-g	3,25	0,00	0,00	0,00
79	KNNR 3 0403/01 Rozbiórka elementów betonowych - schody i płyta zejścia zach. 5,820 m3 bet. Robocizna Robocizna	r-g	17,85	0,00	0,00	0,00
80	KNNR 3 0403/01 Rozbiórka elementów betonowych - schody na taras wsch. i zach. 2,130 m3 bet. Robocizna Robocizna	r-g	17,85	0,00	0,00	0,00
81	KNR 4-04 1103/01 Załadowanie gruzu koparko-ładowarką przy obsłudze na zmianę roboczą przez 3 samochody samowyładowcze 26,230 m3 Sprzęt Koparko-ładowarka jednoznaczyniowa kołowa o pojemności łyżki 0.6 m3	m-g	0,143	0,00	0,00	0,00
82	KNR 4-04 1103/04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym na odległość 8 km 26,230 m3 Sprzęt Samochód samowyładowczy do 5 t	m-g	0,436	0,00	0,00	0,00
WYMIANA STOLARKI						0,00
83	KALKULACJA INDYWIDUALNA Demontaż istniejących krat okiennych i osadzenie nowych krat / 38 szt. / w uzgodnionym wzorze, zabezpieczonych antykorozyjnie 1,000 kpl. Materiały Materiały z wbudowaniem komplet 6_1	kpl	1	0,00	0,00	0,00
84	KALKULACJA INDYWIDUALNA Demontaz istniejącej stolarki okiennej i osadzenie stolarki wg wykazu projektu - komplet, z uwzględnieniem kosztów utylizacji materiałów z demontażu oraz montaż parapetów i podokienników wg wymogów specyfikacji technicznej 1,000 kpl. Materiały Materiały z wbudowaniem komplet 6_2	kpl	1	0,00	0,00	0,00
85	KALKULACJA INDYWIDUALNA Demontaz istniejącej stolarki wewnętrznej płycinowej, osadzenie stolarki wewnętrznej płycinowej wg zestawienia stolarki projektu, z uwzględnieniem kosztów utylizacji materiałów z demontażu 1,000 kpl. Materiały Materiały z wbudowaniem komplet 6_4	kpl	1	0,00	0,00	0,00
	Razem					0,00

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		ROBOTY ROZBIÓRKOWE WEWNĘTRZNE		
		POSADZKA WIDOWNIA		
1	KNR 4-04 0306/01	Rozebranie posadzki zbrojonej o grubości 20 cm	m3	40,900
2	KNR 4-04 0301/03	Rozebranie podłoża z betonu żwirowego o grubości do 15 cm	m3	20,400
3	KNR 2-01 0307/01	Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odległość 30 m (kat. gruntu I-II) - zdjęcie nadmiaru podbudowy	m3	40,900
4	KNR 4-04 1105/01	Transport gruzu samochodem samowyladowczym przy ręcznym załadunku i mechanicznym rozładunku na odległość 8 km	m3	61,300
		BALKON		
5	KNR 4-04 0801/01	Rozebranie konstrukcji balkonów z elementów stalowych - balustrada	m2	13,000
6	KNR 4-04 0810/07	Przecinanie poprzeczne palnikiem tlenowym stalowych dwuteowników normalnych o wysokości 280-320 mm	szt.	30,000
7	KNR 4-04 0815/01	Transport ręczny pociętych elementów konstrukcji stalowej - opuszczenie z poziomu II kondygnacji	kg	1.000,000
8	KNR 4-01 0201/05	Deskowanie konstrukcji betonowej lub żelbetowej belek i podciągów	m2	50,000
9	KNR 4-01 0201/01	Stemplowanie w wysokości do 4 m deskowań konstrukcji	m2	50,000
10	KNR 4-04 0305/03	Rozebranie stropów żelbetowych (płyt, belek, żeber, wieńców) przy grubości płyty stropowej do 20 cm	m3	11,100
11	KNR 4-01 0201/05	Deskowanie konstrukcji betonowej lub żelbetowej belek i podciągów	m2	13,000
12	KNR 4-01 0201/01	Stemplowanie w wysokości do 4 m deskowań konstrukcji	m2	13,000
13	KNR AT-17 0104/06	Cięcie piłą diamentową betonu zbrojonego o grubości powyżej 15 do 40 cm; miejsce cięcia - strop	m2	4,000
14	KNR 4-04 0305/06	Rozebranie belek i podciągów jako niezależnych konstrukcji przy grubości węższego boku do 40 cm	m3	4,160
15	KNR 4-04 0304/06	Rozebranie słupów żelbetowych o wymiarze węższego boku do 40 cm	m3	0,760
16	KNR 4-04 0405/03	Rozebranie drewnianych podłóg białych na wpust	m2	45,000
17	KNR 4-04 0405/04	Rozebranie drewnianych legarów	m	60,000
18	KNR 2-01 0307/03	Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odległość 30 m (kat. gruntu IV) - odkopanie stóp fundamentowych	m3	32,000
19	KNR 4-04 0302/04	Rozebranie stóp fundamentowych żelbetowych o grubości (wysokości) do 70 cm	m3	6,400
20	KNR 4-01 0333/11	Przebiecie otworów w ścianach z cegieł o grubości 2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej - gniazda pod B1 B2 B3 B4	szt.	8,000
21	KNR 4-01 0336/07	Wykucie bruzd poziomych 1x1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej - pod płytę balkonu	m	28,000
22	KNR 4-01 0324/07	Zamurowanie bruzd poziomych o przekroju 1x1 ceg. w ścianach z cegieł 'na pełno' po wykuciu starej płyty balkonu	m	26,000
23	KNR 2-01 0307/03	Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odległość 30 m (kat. gruntu IV) - wywiezienie materiałów z rozbiórki z budynku	m3	33,600

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
24	KNR 4-04 1105/01	Transport gruzu samochodem samowyladowczym przy ręcznym załadowaniu i mechanicznym rozładowaniu na odległość 8 km	m3	33,600
25	KNR 4-04 1107/01	Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym na odległość 5 km	t	1,000
26	KNR AT-05 1656a/01	Rusztowania stojakowe przestrzenne "ROTAX" o rozstawie stojaków 2,07 m i wys. do 4 m	m2	60,000
		SCENA		
27	KNR 4-04 0405/03	Rozebranie drewnianych podłóg białych na wpust	m2	126,600
28	KNR 4-04 0405/04	Rozebranie drewnianych legarów	m	130,000
		SUFIT PODWIESZANY		
29	KNNR-W 3 0515/04	Rozebranie stropów drewnianych - podsufitka z otynkowanej supremy	m2	322,700
30	KNR 4-04 0814/04	Przecinanie poprzeczne palnikiem tlenowym stali	szt.	60,000
31	KNR 4-04 0815/01	Transport ręczny pociętych elementów konstrukcji stalowej - opuszczenie z poziomu II kondygnacji	kg	250,000
32	KNR 2-01 0307/03	Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odległość 30 m (kat. gruntu IV) - wywiezienie materiałów rozbiórkowych z budynku	m3	32,300
33	KNR 4-04 1105/01	Transport materiałów z rozbiórki samochodem samowyladowczym przy ręcznym załadowaniu i mechanicznym rozładowaniu na odległość 8 km	m3	32,300
34	KNR AT-05 1656a/02	Rusztowania stojakowe przestrzenne "ROTAX" o rozstawie stojaków 2,07 m i wys. do 6 m	m2	320,000
		ŚCIANKI DZIAŁOWE I TYNKI		
35	KNR 4-01 0348/03	Rozebranie ścianki z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	m2	43,500
36	KNR 4-01 0701/05	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2	m2	50,000
37	KNR 4-04 1105/01	Transport gruzu samochodem samowyladowczym przy ręcznym załadowaniu i mechanicznym rozładowaniu na odległość 8 km	m3	2,500
		ROBOTY ODTWORZENIOWE WEWNĘTRZNE		
		WJAZD NA WIDOWNIĘ		
38	KNR 2-01 0307/03	Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odległość 30 m (kat. gruntu IV)	m3	20,000
39	KNR 4-04 1105/01	Transport urobku samochodem samowyladowczym przy ręcznym załadowaniu i mechanicznym rozładowaniu na odległość 8 km	m3	20,000
40	KNR 2-02 1101/07	Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym	m3	1,600
41	KNR 2-02 1101/01	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym	m3	1,600
42	KNR 2-02 0290/02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane o śr. 8-14 mm	t	0,264
43	KNR 2-02 0290/02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane o śr. 8-14 mm	t	0,272
44	KNR 2-02 0290/02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane o śr. 8-14 mm	t	0,140
45	KNR 2-02 0207/01	Ściany żelbetowe proste grubości 10 cm wysokości do 3 m - ręczne układanie betonu	m2	5,900
46	KNR 2-02 0207/01	Ściany żelbetowe proste grubości 25 cm wysokości do 3 m - ręczne układanie betonu		

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
			m2	6,480
47	KNNR 2 0107/03	Betonowanie posadzek zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym C20/25	m3	2,470
		POSADZKA WIDOWNIA		
48	KNR 2-01 0320/0101	Zасыpywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych w gruntach kat. I-II; głębokość do 1,5 m, szerokość 0,8-1,5 m -- likwidacja kanału ciepłowniczego	m3	11,570
49	KNR 2-02 1101/07	Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym	m3	20,400
50	KNR 2-02 1101/01	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym C8/10	m3	29,000
51	KNR 2-02 0290/04	Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - pręty żebrowane o śr. 8-14 mm	t	1,580
52	KNNR 2 0107/03	Betonowanie posadzek zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym C20/25	m3	38,600
		BALKON		
53	KNR 2-01 0307/03	Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odległość 30 m (kat. gruntu IV)	m3	5,000
54	KNR 2-02 1101/01	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym	m3	1,200
55	KNR 2-02 0290/02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane o śr. 8-14 mm	t	0,420
56	KNR 2-02 0290/02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane o śr. 8-14 mm	t	0,230
57	KNR 2-02 0290/02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane o śr. 8-14 mm	t	2,320
58	KNR 2-02 0290/02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane o śr. 16 mm i większej	t	0,290
59	KNR 2-02 0290/02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane o śr. 16 mm i większej	t	0,490
60	KNR 2-02 0290/02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane o śr. 16 mm i większej	t	1,340
61	KNR 2-02 0204/04	Stopy fundamentowe prostokątne żelbetowe, o objętości ponad 2,5 m3 - ręczne układanie betonu	m3	6,000
62	KNR 2-02 0209/03	Słupy żelbetowe, okrągłe i owalne o wysokości do 4 m; obwód do 2 m - ręczne układanie betonu	m3	1,280
63	KNR 2-02 0210/04	Belki i podciągi żelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 14 - ręczne układanie betonu - B1	m3	3,350
64	KNR 2-02 0210/03	Belki i podciągi żelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 12 - ręczne układanie betonu - B2 B3	m3	3,330
65	KNR 2-02 0210/01	Belki i podciągi żelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 8 - ręczne układanie betonu B4	m3	1,210
66	KNR 2-02 0216/02	Żelbetowe płyty stropowe, grubości 16 cm płaskie - ręczne układanie betonu	m2	11,530
67	KALKULACJA INDYWIDUALNA	Konstrukcja podestów schodkowych na balkonie wg technologii projektu - wełna twarda i betonowa warstwa dociskowa	kpl.	1,000
		ŚCIANKI DZIAŁOWE I TYNKI		
68	KNR 4-01 0304/01	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej ceglami	m3	4,240

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
69	KNR 4-01 0711/02	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 2 m ² w 1 miejscu)	m ²	16,000
70	KNR 4-01 0716/02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ²	m ²	50,000
71	KNR AT-05 1654/01	Rusztowania stojakowe przyściennie "ROTAX" o szer. 0,73 i rozstawie podłużnym stojaków 3,07 m o wys. do 10 m	m ²	336,000
		ROBOTY ROZBIÓRKOWE ZEWNĘTRZNE		
		PODJAZD DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH		
72	KNNR 3 0403/01	Rozbiórka elementów betonowych	m ³ bet.	5,440
73	KNR 4-04 0101/07	Rozebranie murów z bloczków na zaprawie cementowej poniżej terenu	m ³	1,700
74	KNR 4-04 1103/01	Ładowanie gruzu koparko-ładowarką przy obsłudze na zmianę roboczą przez 3 samochody samowyladowcze	m ³	7,140
75	KNR 4-04 1103/04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym ładowaniu i wyladowaniu samochodem samowyladowczym na odległość 8 km	m ³	7,140
		SCHODY I PODESTY		
76	KNNR 3 0403/01	Rozbiórka elementów betonowych - schody taras zach.	m ³ bet.	3,600
77	KNNR 3 0403/01	Rozbiórka elementów betonowych - płyta tarasu zach.	m ³ bet.	13,310
78	KNR 4-04 0102/09	Rozebranie murów i słupów wolnostojących o wysokości do 9 m na zaprawie cementowej - zejście zach.	m ³	1,370
79	KNNR 3 0403/01	Rozbiórka elementów betonowych - schody i płyta zejścia zach.	m ³ bet.	5,820
80	KNNR 3 0403/01	Rozbiórka elementów betonowych - schody na taras wsch. i zach.	m ³ bet.	2,130
81	KNR 4-04 1103/01	Ładowanie gruzu koparko-ładowarką przy obsłudze na zmianę roboczą przez 3 samochody samowyladowcze	m ³	26,230
82	KNR 4-04 1103/04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym ładowaniu i wyladowaniu samochodem samowyladowczym na odległość 8 km	m ³	26,230
		WYMIANA STOLARKI		
83	KALKULACJA INDYWIDUALNA	Demontaż istniejących krat okiennych i osadzenie nowych krat / 38 szt. / w uzgodnionym wzorze, zabezpieczonych antykorozyjnie	kpl.	1,000
84	KALKULACJA INDYWIDUALNA	Demontaż istniejącej stolarki okiennej i osadzenie stolarki wg wykazu projektu - komplet, z uwzględnieniem kosztów utylizacji materiałów z demontażu oraz montaż parapetów i podokienników wg wymogów specyfikacji technicznej	kpl.	1,000
85	KALKULACJA INDYWIDUALNA	Demontaż istniejącej stolarki wewnętrznej płycinowej, osadzenie stolarki wewnętrznej płycinowej wg zestawienia stolarki projektu, z uwzględnieniem kosztów utylizacji materiałów z demontażu	kpl.	1,000

Nr	Podstawa, opis robót	Jm	Ilość	Cena	Wartość
	ROBOTY ROZBIÓRKOWE WEWNĘTRZNE				0,00
	POSADZKA WIDOWNIA				0,00
1	KNR 4-04 0306/01 Rozebranie posadzki zbrojonej o grubości 20 cm	m3	40,900	0,00	0,00
2	KNR 4-04 0301/03 Rozebranie podłoża z betonu żwirowego o grubości do 15 cm	m3	20,400	0,00	0,00
3	KNR 2-01 0307/01 Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odległość 30 m (kat. gruntu I-II) - zdjęcie nadmiaru podbudowy	m3	40,900	0,00	0,00
4	KNR 4-04 1105/01 Transport gruzu samochodem samowyładowczym przy ręcznym załadunku i mechanicznym rozładunku na odległość 8 km	m3	61,300	0,00	0,00
	BALKON				0,00
5	KNR 4-04 0801/01 Rozebranie konstrukcji balkonów z elementów stalowych - balustrada	m2	13,000	0,00	0,00
6	KNR 4-04 0810/07 Przecinanie poprzeczne palnikiem tlenowym stalowych dwuteowników normalnych o wysokości 280-320 mm	szt.	30,000	0,00	0,00
7	KNR 4-04 0815/01 Transport ręczny pociętych elementów konstrukcji stalowej - opuszczenie z poziomu II kondygnacji	kg	1.000,000	0,00	0,00
8	KNR 4-01 0201/05 Deskowanie konstrukcji betonowej lub żelbetowej belek i podciągów	m2	50,000	0,00	0,00
9	KNR 4-01 0201/01 Stemplowanie w wysokości do 4 m deskowań konstrukcji	m2	50,000	0,00	0,00
10	KNR 4-04 0305/03 Rozebranie stropów żelbetowych (płyt, belek, żeber, wieńców) przy grubości płyty stropowej do 20 cm	m3	11,100	0,00	0,00
11	KNR 4-01 0201/05 Deskowanie konstrukcji betonowej lub żelbetowej belek i podciągów	m2	13,000	0,00	0,00
12	KNR 4-01 0201/01 Stemplowanie w wysokości do 4 m deskowań konstrukcji	m2	13,000	0,00	0,00
13	KNR AT-17 0104/06 Cięcie piłą diamentową betonu zbrojonego o grubości powyżej 15 do 40 cm; miejsce cięcia - strop	m2	4,000	0,00	0,00
14	KNR 4-04 0305/06 Rozebranie belek i podciągów jako niezależnych konstrukcji przy grubości węższego boku do 40 cm	m3	4,160	0,00	0,00
15	KNR 4-04 0304/06 Rozebranie słupów żelbetowych o wymiarze węższego boku do 40 cm	m3	0,760	0,00	0,00
16	KNR 4-04 0405/03 Rozebranie drewnianych podłóg białych na wpust	m2	45,000	0,00	0,00
17	KNR 4-04 0405/04 Rozebranie drewnianych legarów	m	60,000	0,00	0,00
18	KNR 2-01 0307/03 Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odległość 30 m (kat. gruntu IV) - odkopanie stóp fundamentowych	m3	32,000	0,00	0,00
19	KNR 4-04 0302/04 Rozebranie stóp fundamentowych żelbetowych o grubości (wysokości) do 70 cm	m3	6,400	0,00	0,00
20	KNR 4-01 0333/11 Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej - gniazda pod B1 B2 B3 B4	szt.	8,000	0,00	0,00
21	KNR 4-01 0336/07 Wykucie bruzd poziomych 1x1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej - pod płytę balkonu	m	28,000	0,00	0,00
22	KNR 4-01 0324/07 Zamurowanie bruzd poziomych o przekroju 1x1 ceg. w ścianach z cegieł 'na pełno' po wykuciu starej płyty balkonu	m	26,000	0,00	0,00
23	KNR 2-01 0307/03 Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odległość 30 m (kat. gruntu IV) - wywiezienie materiałów z rozbiórki z budynku	m3	33,600	0,00	0,00
24	KNR 4-04 1105/01 Transport gruzu samochodem samowyładowczym przy ręcznym załadunku i mechanicznym rozładunku na odległość 8 km	m3	33,600	0,00	0,00
25	KNR 4-04 1107/01 Transport złomu samochodem skrzyniowym z ładunkiem i wyładunkiem ręcznym na odległość 5 km	t	1,000	0,00	0,00
26	KNR AT-05 1656a/01 Rusztowania stojakowe przestrzenne "ROTAX" o rozstawie stojaków 2,07 m i wys. do 4 m	m2	60,000	0,00	0,00
	SCENA				0,00
27	KNR 4-04 0405/03 Rozebranie drewnianych podłóg białych na wpust	m2	126,600	0,00	0,00
28	KNR 4-04 0405/04 Rozebranie drewnianych legarów	m	130,000	0,00	0,00
	SUFIT PODWIESZANY				0,00
29	KNR-W 3 0515/04 Rozebranie stropów drewnianych - podsufitka z otynkowanej supremy	m2	322,700	0,00	0,00
30	KNR 4-04 0814/04 Przecinanie poprzeczne palnikiem tlenowym stali	szt.	60,000	0,00	0,00
31	KNR 4-04 0815/01 Transport ręczny pociętych elementów konstrukcji stalowej - opuszczenie z poziomu II kondygnacji	kg	250,000	0,00	0,00
32	KNR 2-01 0307/03 Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odległość 30 m (kat. gruntu IV) - wywiezienie materiałów rozbiórkowych z budynku	m3	32,300	0,00	0,00
33	KNR 4-04 1105/01 Transport materiałów z rozbiórki samochodem samowyładowczym przy ręcznym załadunku i mechanicznym rozładunku na odległość 8 km	m3	32,300	0,00	0,00
34	KNR AT-05 1656a/02 Rusztowania stojakowe przestrzenne "ROTAX" o rozstawie stojaków 2,07 m i wys. do 6 m	m2	320,000	0,00	0,00
	ŚCIANKI DZIAŁOWE I TYNKI				0,00
35	KNR 4-01 0348/03 Rozebranie ścianki z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	m2	43,500	0,00	0,00
36	KNR 4-01 0701/05 Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2	m2	50,000	0,00	0,00
37	KNR 4-04 1105/01 Transport gruzu samochodem samowyładowczym przy ręcznym załadunku i mechanicznym rozładunku na odległość 8 km	m3	2,500	0,00	0,00
	ROBOTY ODTWORZENIOWE WEWNĘTRZNE				0,00
	WJAZD NA WIDOWNIĘ				0,00
38	KNR 2-01 0307/03 Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odległość 30 m (kat. gruntu IV)	m3	20,000	0,00	0,00
39	KNR 4-04 1105/01 Transport urobku samochodem samowyładowczym przy ręcznym załadunku i mechanicznym rozładunku na odległość 8 km	m3	20,000	0,00	0,00
40	KNR 2-02 1101/07 Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym	m3	1,600	0,00	0,00

Nr	Podstawa, opis robót	Jm	Ilość	Cena	Wartość
41	KNR 2-02 1101/01 Podkłady betonowe na podłożu gruntowym	m3	1,600	0,00	0,00
42	KNR 2-02 0290/02 Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane o śr. 8-14 mm	t	0,264	0,00	0,00
43	KNR 2-02 0290/02 Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane o śr. 8-14 mm	t	0,272	0,00	0,00
44	KNR 2-02 0290/02 Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane o śr. 8-14 mm	t	0,140	0,00	0,00
45	KNR 2-02 0207/01 Ściany żelbetowe proste grubości 10 cm wysokości do 3 m - ręczne układanie betonu	m2	5,900	0,00	0,00
46	KNR 2-02 0207/01 Ściany żelbetowe proste grubości 25 cm wysokości do 3 m - ręczne układanie betonu	m2	6,480	0,00	0,00
47	KNNR 2 0107/03 Betonowanie posadzek zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym C20/25	m3	2,470	0,00	0,00
	POSADZKA WIDOWNIA				0,00
48	KNR 2-01 0320/0101 Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych w gruntach kat. I-II; głębokość do 1,5 m, szerokość 0,8-1,5 m =- likwidacja kanału ciepłowniczego	m3	11,570	0,00	0,00
49	KNR 2-02 1101/07 Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym	m3	20,400	0,00	0,00
50	KNR 2-02 1101/01 Podkłady betonowe na podłożu gruntowym C8/10	m3	29,000	0,00	0,00
51	KNR 2-02 0290/04 Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - pręty żebrowane o śr. 8-14 mm	t	1,580	0,00	0,00
52	KNNR 2 0107/03 Betonowanie posadzek zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym C20/25	m3	38,600	0,00	0,00
	BALKON				0,00
53	KNR 2-01 0307/03 Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odległość 30 m (kat. gruntu IV)	m3	5,000	0,00	0,00
54	KNR 2-02 1101/01 Podkłady betonowe na podłożu gruntowym	m3	1,200	0,00	0,00
55	KNR 2-02 0290/02 Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane o śr. 8-14 mm	t	0,420	0,00	0,00
56	KNR 2-02 0290/02 Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane o śr. 8-14 mm	t	0,230	0,00	0,00
57	KNR 2-02 0290/02 Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane o śr. 8-14 mm	t	2,320	0,00	0,00
58	KNR 2-02 0290/02 Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane o śr. 16 mm i większej	t	0,290	0,00	0,00
59	KNR 2-02 0290/02 Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane o śr. 16 mm i większej	t	0,490	0,00	0,00
60	KNR 2-02 0290/02 Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane o śr. 16 mm i większej	t	1,340	0,00	0,00
61	KNR 2-02 0204/04 Stopy fundamentowe prostokątne żelbetowe, o objętości ponad 2,5 m3 - ręczne układanie betonu	m3	6,000	0,00	0,00
62	KNR 2-02 0209/03 Słupy żelbetowe, okrągłe i owalne o wysokości do 4 m; obwód do 2 m - ręczne układanie betonu	m3	1,280	0,00	0,00
63	KNR 2-02 0210/04 Belki i podciagi żelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 14 - ręczne układanie betonu - B1	m3	3,350	0,00	0,00
64	KNR 2-02 0210/03 Belki i podciagi żelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 12 - ręczne układanie betonu - B2 B3	m3	3,330	0,00	0,00
65	KNR 2-02 0210/01 Belki i podciagi żelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 8 - ręczne układanie betonu B4	m3	1,210	0,00	0,00
66	KNR 2-02 0216/02 Żelbetowe płyty stropowe, grubości 16 cm płaskie - ręczne układanie betonu	m2	11,530	0,00	0,00
67	KALKULACJA INDYWIDUALNA Konstrukcja podestów schodkowych na balkonie wg technologii projektu - wena twarda i betonowa warstwa dociskowa	kpl.	1,000	0,00	0,00
	ŚCIAŃKI DZIAŁOWE I TYNKI				0,00
68	KNR 4-01 0304/01 Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej ceglami	m3	4,240	0,00	0,00
69	KNR 4-01 0711/02 Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 2 m2 w 1 miejscu)	m2	16,000	0,00	0,00
70	KNR 4-01 0716/02 Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2	50,000	0,00	0,00
71	KNR AT-05 1654/01 Rusztowania stojakowe przyściennie "ROTAX" o szer. 0,73 i rozstawie podłużnym stojaków 3,07 m o wys. do 10 m	m2	336,000	0,00	0,00
	ROBOTY ROZBIÓRKOWE ZEWNĘTRZNE				0,00
	PODJAZD DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH				0,00
72	KNNR 3 0403/01 Rozbiórka elementów betonowych	m3 bet.	5,440	0,00	0,00
73	KNR 4-04 0101/07 Rozebranie murów z bloczków na zaprawie cementowej poniżej terenu	m3	1,700	0,00	0,00
74	KNR 4-04 1103/01 Załadowanie gruzu koparko-ładowarką przy obsłudze na zmianę roboczą przez 3 samochody samowyladowcze	m3	7,140	0,00	0,00
75	KNR 4-04 1103/04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyladowaniu samochodem samowyladowczym na odległość 8 km	m3	7,140	0,00	0,00
	SCHODY I PODESTY				0,00
76	KNNR 3 0403/01 Rozbiórka elementów betonowych - schody taras zach.	m3 bet.	3,600	0,00	0,00
77	KNNR 3 0403/01 Rozbiórka elementów betonowych - płyta tarasu zach.	m3 bet.	13,310	0,00	0,00
78	KNR 4-04 0102/09 Rozebranie murów i słupów wolnostojących o wysokości do 9 m na zaprawie cementowej - zejście zach.	m3	1,370	0,00	0,00

Nr	Podstawa, opis robót	Jm	Ilość	Cena	Wartość
79	KNNR 3 0403/01 Rozbiórka elementów betonowych - schody i płyta zejścia zach.	m3 bet.	5,820	0,00	0,00
80	KNNR 3 0403/01 Rozbiórka elementów betonowych - schody na taras wsch. i zach.	m3 bet.	2,130	0,00	0,00
81	KNR 4-04 1103/01 Załadowanie gruzu koparko-ładowarką przy obsłudze na zmianę roboczą przez 3 samochody samowyładowcze	m3	26,230	0,00	0,00
82	KNR 4-04 1103/04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym na odległość 8 km	m3	26,230	0,00	0,00
	WYMIANA STOLARKI				0,00
83	KALKULACJA INDYWIDUALNA Demontaż istniejących krat okiennych i osadzenie nowych krat / 38 szt. / w uzgodnionym wzorze, zabezpieczonych antykorozyjnie	kpl.	1,000	0,00	0,00
84	KALKULACJA INDYWIDUALNA Demontaz istniejącej stolarki okiennej i osadzenie stolarki wg wykazu projektu - komplet, z uwzględnieniem kosztów utylizacji materiałów z demontażu oraz montaż parapetów i podokienników wg wymogów specyfikacji technicznej	kpl.	1,000	0,00	0,00
85	KALKULACJA INDYWIDUALNA Demontaz istniejącej stolarki wewnętrznej płycinowej, osadzenie stolarki wewnętrznej płycinowej wg zestawienia stolarki projektu, z uwzględnieniem kosztów utylizacji materiałów z demontażu	kpl.	1,000	0,00	0,00
	Razem				0,00

Nr	Opis robót	Wartość
	ROBOTY ROZBIÓRKOWE WEWNĘTRZNE	0,00
	POSADZKA WIDOWNIA	0,00
	BALKON	0,00
	SCENA	0,00
	SUFIT PODWIESZANY	0,00
	ŚCIANKI DZIAŁOWE I TYNKI	0,00
	ROBOTY ODTWORZENIOWE WEWNĘTRZNE	0,00
	WJAZD NA WIDOWNIĘ	0,00
	POSADZKA WIDOWNIA	0,00
	BALKON	0,00
	ŚCIANKI DZIAŁOWE I TYNKI	0,00
	ROBOTY ROZBIÓRKOWE ZEWNĘTRZNE	0,00
	PODJAZD DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0,00
	SCHODY I PODESTY	0,00
	WYMIANA STOLARKI	0,00
	Razem	0,00

Lp	Nazwa	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1	Robocizna BR	r-g	277,585		
2	Robocizna	r-g	4.115,709		
	Razem		4.393,293		0,00

Lp	Nazwa	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1	Bale iglaste obrzynane 50 mm kl.II	m3	0,143	0,00	0,00
2	Bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kl.II	m3	1,091	0,00	0,00
3	C20/25	m3	61,246	0,00	0,00
4	C8/10	m3	32,754	0,00	0,00
5	Cegła budowlana pełna	szt	2.357,280	0,00	0,00
6	Cement portlandzki 35 bez dodatków	kg	389,432	0,00	0,00
7	Cement portlandzki z dodatkami 25	t	0,343	0,00	0,00
8	Deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.III	m3	0,567	0,00	0,00
9	Deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III	m3	0,772	0,00	0,00
10	Deski iglaste obrzynane 25 mm kl.II-III	m3	0,349	0,00	0,00
11	Deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.III	m3	0,456	0,00	0,00
12	Deski iglaste obrzynane 38 mm kl.III	m3	1,050	0,00	0,00
13	Deski iglaste obrzynane gr. 28-45 mm kl.II	m3	0,120	0,00	0,00
14	Deski iglaste obrzynane gr.25 mm kl.III	m3	0,054	0,00	0,00
15	Drewno na stemple (okrągłe) iglaste korowane śr. 6 do 20 cm	m3	1,459	0,00	0,00
16	Drewno okrągłe na stemple budowlane	m3	0,408	0,00	0,00
17	Drut stalowy okrągły	kg	1,486	0,00	0,00
18	Gwoździe budowlane okrągłe gołe	kg	130,843	0,00	0,00
19	Klamry ciesielskie	kg	143,651	0,00	0,00
20	Kołki rozporowe z tworzywa sztucznego	szt	25,536	0,00	0,00
21	Koszt utylizacji odpadów nr 1	m3	97,400	0,00	0,00
22	Koszt utylizacji odpadów nr 2	m3	32,300	0,00	0,00
23	Lina stalowa jednoskrętna z drutu ocynkowanego śr. 22 mm	kg	20,875	0,00	0,00
24	Materiały z wbudowaniem komplet 2.3_1	kpl	1,000	0,00	0,00
25	Materiały z wbudowaniem komplet 6_1	kpl	1,000	0,00	0,00
26	Materiały z wbudowaniem komplet 6_2	kpl	1,000	0,00	0,00
27	Materiały z wbudowaniem komplet 6_4	kpl	1,000	0,00	0,00
28	Piasek do zapraw	m3	3,797	0,00	0,00
29	Pospółka do betonów zwykłych	m3	23,760	0,00	0,00
30	Pręty żebrowane 10 mm	t	0,512	0,00	0,00
31	Pręty żebrowane 12 mm	t	2,509	0,00	0,00
32	Pręty żebrowane 16 mm	t	0,296	0,00	0,00
33	Pręty żebrowane 20 mm	t	0,500	0,00	0,00
34	Pręty żebrowane 25 mm	t	1,367	0,00	0,00
35	Pręty żebrowane 8 mm	t	2,040	0,00	0,00
36	Pręty żebrowane 8 mm'	t	0,269	0,00	0,00
37	Tarcza diamentowa śr.800 mm	szt	0,180	0,00	0,00
38	Wapno suchogaszone	kg	218,560	0,00	0,00
39	Wapno suchogaszone	t	0,436	0,00	0,00
40	Woda z rurociągu	m3	1,399	0,00	0,00
41	Woda	m3	1,440	0,00	0,00
42	Zaślepki z tworzywa sztucznego	szt	25,536	0,00	0,00
	Razem				0,00

Lp	Nazwa	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1	Betoniarka wolnospadowa elektryczna	m-g	5,588	0,00	0,00
2	Giętarka do prętów	m-g	36,209	0,00	0,00
3	Koparko-ładowarka jednonaczyniowa kołowa o pojemności łyżki 0.6 m3	m-g	4,772	0,00	0,00
4	Nożyce do prętów	m-g	43,555	0,00	0,00
5	Piła tarczowa z prowadnicą	m-g	5,840	0,00	0,00
6	Prościarka do prętów	m-g	32,378	0,00	0,00
7	Rusztowania stojakowe przestrzenne "Rotax" o rozstawie stojaków 2,07 m	m-g	48,564	0,00	0,00
8	Rusztowania stojakowe przyściennie "Rotax" o szerokości 0,73 m i rozstawie podłużnym ram 3,07 m	m-g	19,925	0,00	0,00
9	Samochód samowyładowczy do 5 t	m-g	101,974	0,00	0,00
10	Samochód skrzyniowy 5-10 t	m-g	0,704	0,00	0,00
11	Środek transportowy	m-g	14,464	0,00	0,00
12	Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t	m-g	15,906	0,00	0,00
13	Wyciąg	m-g	44,962	0,00	0,00
14	Zestaw spawalniczy tlenowo-acetylenowy	m-g	14,900	0,00	0,00
	Razem		389,740		0,00