Dotyczy: przetargu nieograniczonego „Termomodernizacja budynku sp zoz Miejskie Centrum Terapii i Profilaktyki Zdrowotnej im. bł Rafała Chylińskiego w Łodzi przy ul. Niciarnianej 41"

Proszę o następujące wyjaśnienie:

1. W SIWZ w zakresie rzeczowym zamówienia napisano, że po wykonaniu docieplenia należy odtworzyć wszystkie instalacje na dachu i ścianach – jakie.
2. Poz. 102 przedmiaru – Uwaga – Opracowanie nie obejmuje robót związanych z instalacją odgromową budynku – czy należy doliczyć wymianę instalacji odgromowej.
3. Ościeża okien – czy należy docieplić styropianem – bowiem w załączonym przedmiarze brakuje pozycji na ten temat – jeżeli ocieplić, jaka jest szerokość ościeża i jakiej grubości styropian zastosować.
4. W załączonej Specyfikacji Technicznej – zakres robót objętych ST wymieniono:
   1. ocieplenie ścian zewnętrznych,
   2. ocieplenie dachu,
   3. remont schodów zewnętrznych,
   4. wymiana zadaszeń nad schodami zewnętrznymi i wejściem głównym

   Czy wszystkie wymienione roboty wchodzą w zakres tego przetargu - jeżeli tak, proszę o zamieszczenie rysunków oraz uzupełnienie przedmiaru.
5. Styropian jaki należy zastosować na docieplenie ścian - bowiem w przedmiarze występuje - EPS 70-040 fasada gr. 15 oraz 5 cm, EPS 200-036 gr. 8 cm, EPS 100-038 gr. 8 oraz 2 cm, natomiast wg ST - styropian Fasada-043 gr. 15 cm oraz na ściany cokołu styropian Dach/Podłoga 040 gr. 8 cm.
6. Jaka będzie kolorystyka tynków akrylowych barwionych w masie ?
7. Wg SIWZ - Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że w okresie ostatnich 5 lat wykonał minimum jedną robotę budowlaną (polegającej na robotach ogólnobudowlanych) o wartości minimum 500 000,00 zł brutto – każda robota. Załącznik nr 3 do SIWZ – Uwaga: jednym z warunków stawianych Oferentom jest zrealizowanie w latach 2010-2016 minimum dwóch robót odpowiadających rodzajem i wartościom przedmiotowi zamówienia wraz z załączonymi referencjami.

Wyjaśnienia na powyższe wątpliwości pozwolą wszystkim oferentom wycenić zakres prac zgodnie z Państwa oczekiwaniami

Z poważaniem