


ŚWIETLIK TUNELOWY KOPUŁOWY  $\varnothing 25\text{cm}$   
np: FAKRO SRT ZE SZTYWNA RURA  
ŚWIATŁONOŚNA Z AKCESORIAMI  
DO MONTAŻU NA DACHU PŁASKIM 5°

ELASTOMEROWA, HOMOGENICZNA, MEMBRANA DACHOWA Z EPDM LAMINOWANA WŁOKNINĄ POLIESTROWĄ I ZAMOCOWANA MECHANICZNIE (mocowanie pod zakładką) np: membrana EVALASTIC V
NIEZAPALNA PŁYTA OSB NRO gr. 22mm MOCOWANA MECHANICZNIE DO KONSTRUKCJI STALOWEJ DACHU Z ZASTOSOWANIEM PODKŁADEK DYSTANSOWYCH UMOŻLIWIĄCYCH WENTYLOWANIE PODCIĄGI DACHOWEJ
KONSTRUKCJA DACHU – STALOWA Z PROFILU WALCOWANYCH: – PŁATWIE Z RUR KWADRATOWYCH 10x10cm – KROKWIE STALOWE HEA180mm
WĘTNA MINERALNA 12cm
UKŁADANA POMIĘDZY ELEMENTAMI KONSTRUKCJI STALOWEJ
SIATKA Z DRUTU STALOWEGO MOCOWANA MECHANICZNIE DO DOLNEJ PÓDKI DWUTĘOWNIKA (podwieszenie ocieplenia)
PRZESTRZEN POKŁADZA NIEUŻYTKOWEGO
W CZĘŚCI ŚRODKOWEJ POKŁADZA PODEST szer.150cm NIEZAPALNA PŁYTA OSB NRO gr. 22mm NA KONSTRUKCJI DREWNIANEJ IMPREGNOWANEJ ŚRODKAMI OGNIOSCHRONNYMI DO NRO
IZOLACJA TERMICZNA Z WĘTNY MINERALNEJ TWARDEJ gr. 25cm
FOŁA PAROSZCZELNA POLIETYLENOWA gr. 0.2mm
WARSTWA WYRÓWNAWCZA ZATARTA NA OSTRO gr. 3cm
STROP ŻELBETOWY Z PŁYT OTWOROWYCH gr. 15cm
TYNK CEMENTOWO–WAPIENNY GŁADKI KAT.3
W POMIESZCZENIACH DLA OSÓB W STANIE INTOKSYKACJI WYKONCZENIE ZGODNIE Z OPISEM DIA ELEMENTÓW PREFABRYKOWANYCH



CIENKOWARSTWOWY, WYKONCZENIOWO DEKORACYJNY SYSTEM POSADZKOWY (np. BAUTECH PCC) gr. 3mm
JASTRYCH CEMENTOWY gr. 50mm
ZBRUŁOWY SIATKA $\varnothing 3\text{mm}$ 10x10cm
HYDROFOLIZOWANY POWIERZCHNIOWO CEMENTOWĄ POWŁOKĄ PENETRUJĄCO–USZCZELNIAJĄCĄ np: HYDROSTOP–MOSTOWY (dwie warstwy po 0,5mm)
POLISTYREN EKSTRUDOWANY XPS gr. 15cm UKŁADANY W DWOCH WARSTWACH NA ZAKŁAD
PAPA IZOLACYJNA NA LEPIKU ASF. NA GORĄCO
PODŁOŻE BETONOWE B–15 GR. 10 cm
PODŁOŻE PŁASKOWE ZAGĘSZCZONE WARSTWAMI

CIENKOWARSTWOWY, WYKONCZENIOWO DEKORACYJNY SYSTEM POSADZKOWY (np. BAUTECH PCC) gr. 3mm
JASTRYCH GRZELNY gr. 70mm
ZBRUŁOWY SIATKA $\varnothing 3\text{mm}$ 10x10cm
HYDROFOLIZOWANY POWIERZCHNIOWO CEMENTOWĄ POWŁOKĄ PENETRUJĄCO–USZCZELNIAJĄCĄ np. HYDROSTOP–MOSTOWY (dwie warstwy po 0,5mm)
SYSTEMOWA PŁYTA Z WPUSTKAMI DO MONTAŻU RUREK GRZELNYCH gr. 30mm (np. TEGEfloor 30–2)
POLISTYREN EKSTRUDOWANY XPS gr. 10cm UKŁADANY W DWOCH WARSTWACH NA ZAKŁAD NA WIERZCHU Z WARSTWĄ ODBŁASKOWĄ
PAPA IZOLACYJNA NA LEPIKU ASF. NA GORĄCO
PODŁOŻE BETONOWE B–15 GR. 10 cm
PODŁOŻE PŁASKOWE ZAGĘSZCZONE WARSTWAMI

HYDROIZOLACJA NA ŚCIANACH FUNDAMENTOWYCH PO USUNIĘCIU SŁABO ZWIĄZANYCH FRAGMENTÓW ŚCIANY I PODKUCI FUG NA GŁĘBOKOŚĆ ok. 1cm TYNK Z ZAPRAWY CEMENTOWO–PŁASKOWEJ Z DODATKIEM USZCZELNIAJĄCYM gr.1–2cm np: 5% HYDROSTOP PŁAST
+ TERMOIZOLACJA Z POLISTYRENU XPS gr.12cm

PRACOWNIA PROJEKTOWA BARBARA MARIA ROMANOWSKA  
90–722 1002, ul. Zachodnia 97, tel. 502 554 187  
e-mail: barboramichalska@gmail.com

TEMAT: PROJEKT WYKONAWCZY  
ROZBUDOWY I PRZEBUDOWY  
CZĘŚCI HOSTELU POZOSTAŁEJ PO ROZBIÓRCIE  
WRAZ ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA  
NA BUDYNEK ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ  
PRZEZNACZONY DLA OSÓB W STANIE INTOKSYKACJI

REALIZACJA W RAMACH ZADANIA GMINNEGO  
NR 2209851 pn: "MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI  
I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH  
– ADAPTACJA I REMONT HOSTELUNA POTRZEBY  
MIEJSKIEGO CENTRUM TERAPII I PROFILAKTYKI  
ZDROWOTNEJ im. bł. Rodzica Chyńskiego w Łodzi"  
ADRES: ŁÓDŹ, UL. PRZYBYŚZEWSKIEGO 253  
DZIAŁKA NR 3/8, OBRĘB W–31

UŻYTKOWNIK: MIEJSKIE CENTRUM TERAPII  
I PROFILAKTYKI ZDROWOTNEJ  
im. bł. RAFAŁA CHYŃSKIEGO W ŁODZI  
92–320 Łódź ul. Niecałmiana 41

PROJEKTANT: mgr inż. arch. BARBARA ROMANOWSKA Uprawnienie budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej Nr ewid. 6/75/L/m	SPRAWDZAJĄCY: mgr inż. arch. PIOTR G. KLUŚKA Uprawnienie budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej Nr ewid. 19/92/WK
---	--

BRANŻA: ARCHITEKTURA	SKALA 1:100
PRZYSUNEK: PRZEKRÓJ B–B	NR RYS. 7