


DASZEK Z POLIWĘGLANU np. SYSTEM FASTLOCK FIRMY ICOPAL PANELE DACHOWE PRZEZROCZyste dl. 500cm i szer. 20cm (mocowanie do konstrukcji stalowej przy pomocy klipsów)
KONSTRUKCJA DACHU – STALOWA Z PROFILU WALCOWANYCH:
– PŁATWIE Z RUR KWADRATOWYCH 6x6cm w rozstawie 60cm
– KROKWIE STALOWE Z BELEK DWUTĘPOWYCH H=180mm
– BELKI PODŁUŻNE H=160mm
– SKŁUPY Z RUR Ø 160mm



ELASTOMEROWA, HOMOGENICZNA MEMBRANA DACHOWA Z EPDM LAMINOWANA WŁÓKNIĄ POLIESTROWĄ I ZAMOCOWANA MECHANICZNIE (mocowanie pod zakładką) np: membrano ELASTIC V
NIEZAPALNA PŁYTA OSB NRO gr. 22mm MOCOWANA MECHANICZNIE DO KONSTRUKCJI STALOWEJ DACHU Z ZASTOSOWANIEM PODKŁADEK DYSTANSOWYCH UMOŻLIWIAJĄCYCH WENTYLOWANIE POŁĄCI DACHOWEJ
KONSTRUKCJA DACHU – STALOWA Z PROFILU WALCOWANYCH:
– PŁATWIE Z RUR KWADRATOWYCH 10x10cm
– KROKWIE STALOWE HEA180mm
WĘTNA MINERALNA 12cm UKŁADANA POMIĘDZY ELEMENTAMI KONSTRUKCJI STALOWEJ SIĄTKA Z DRUTU STALOWEGO MOCOWANA MECHANICZNIE DO DOLNEJ POŁKI DWUTĘPOWNIKA (podwieszenie ocieplenia)
PRZESTRZEŃ PODDASZA NIEUŻYTKOWEGO
W CZĘŚCI ŚRODKOWEJ PODDASZA PODEST szer.150cm NIEZAPALNA PŁYTA OSB NRO gr. 22mm NA KONSTRUKCJI DREWNIANEJ IMPREGNOWANEJ ŚRODKAMI OGNIOSCHRONNYMI DO NRO
IZOLACJA TERMICZNA Z WĘTNY MINERALNEJ TWARDEJ gr. 25cm
FOŁA PAROSZCZELNA POLETYLENOWA gr. 0,2mm
WARSTWA WYRÓWNAWICZA ZIĄRTA NA OSTRO gr. 3cm
STRÓP ŻELBETOWY Z PŁYT OTWOROWYCH gr. 15cm
TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY GŁADKI KAT.3

PRACOWNIA PROJEKTOWA BARBARA MARIA ROMANOWSKA 90-722 ŁÓDŹ, ul. Zachodnia 97, tel. 502 554 187 e-mail: barboraromanowska@gmail.com		
TEMAT:	PROJEKT WYKONAWCZY ROZBUDOWY I PRZEBUDOWY CZĘŚCI HOSTELU POZOSTAŁEJ PO ROZBIÓRCIE WRAZ ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA NA BUDYNEK ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ PRZEZNACZONY DLA OSÓB W STANIE INTOKSYKACJI	
REALIZACJA W RAMACH ZADANIA GMINNEGO NR 2209851 pn.: "MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH – ADAPTACJA I REMONT HOSTELUNA POTRZEBY MIEJSKIEGO CENTRUM TERAPII I PROFILAKTYKI ZDROWOTNEJ im. bł. Rafała Chylińskiego w Łodzi"	ADRES: ŁÓDŹ, UL. PRZYBYŚZEWSKIEGO 253 DZIAŁKA NR 3/8, OBRĘB W-31	
UŻYTKOWNIK: MIEJSKIE CENTRUM TERAPII I PROFILAKTYKI ZDROWOTNEJ im. bł. RAFAŁA CHYLIŃSKIEGO W ŁODZI 92-320 Łódź ul. Niecałmiona 41	PROJEKTANT: mgr inż. arch. BARBARA ROMANOWSKA Uprawnienie budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej Nr ewid. 6/75/L/m	
SPRAWDZAJĄCY: mgr inż. arch. PIOTR G. KŁUSKA Uprawnienie budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej Nr ewid. 19/92/WK	BRANŻA: ARCHITEKTURA	
PRYSUNEK: PRZEKRÓJ A-A	SKALA 1:100	NR RYS. 6