Łódź, 29.09.2016 r.

Dotyczy przetargu nieograniczonego ZP/04/2016 pn. „Rozbudowa i przebudowa części hostelu pozostałej po rozbiórce w ramach adaptacji i remontu hostelu przy ul. Przybyszewskiego 253 na potrzeby Miejskiego Centrum Terapii i Profilaktyki Zdrowotnej w Łodzi – etap pierwszy”.

W związku z wpływem w dniu 27.09.2016 r. Państwa pytań informuję, że:

Ad. 1. Wykonanie prac ziemnych związanych z realizacją nowego traktu i zadaszonego podjazdu, nie są zakresem prac 1-go etapu i nie są ujęte w przedmiarze robót. Opis przedmiotu zamówienia zawarty w SIWZ pkt. 1.2. Roboty ziemne, mówi o wykonaniu wykopów pod ławy fundamentowe w części budynku przeznaczonego do przebudowy i jest spójny z załączonym przedmiarem robót. W pkt. 2.2. opisu zamówienia błędnie podano większy zakres prac.

Ad.2. 1-szy Etap realizacji dotyczy wykonania konstrukcji budynku w osiach A-C oraz 1 – 25.

Ad.3. Wykonawca opracowując ofertę powinien skalkulować cenę na podstawie przedmiaru robót.

Ad.4. Cena oferty powinna być zgodna z rodzajem i ilością robót wykazanych w przedmiarze robót (należy uwzględnić strop SMART).

Ad. 5. Do obciążenia stropu przyjęto w projekcie konstrukcji obciążenie zmienne 1,0 kN/m, natomiast wartość graniczna nośności dla L=6,30 m wynosi 6,8 kN/m2.

Ad.6. Dokumentacja projektowa nie zawiera rysunków zbrojeniowych ścian osłonowych, zbrojenie. Jest w gestii zakładu prefabrykacji.

Ad.7. W 1- ym etapie łączenia płyt elewacyjnych należy wykończyć fakturą taką jak będzie wykonana zewnętrzna strona prefabrykatu.

Ad. 8 W 1-ym etapie nie przewidziano do realizacji prac związanych z uzbrojeniem podziemnym i nie są ujęte w przedmiarze robót.

Ad.9. Zamawiający posiada wersję elektroniczną dokumentacji projektowej i będzie udostępniona na stronie MCTiPZ,

Odnośnie sposobu montażu i zbrojenia leżanek żelbetowych wyjaśniam: wspornikowe mocowanie leżanek do ścian polega na zasadzie typowego łączenia prefabrykatów. Zarówno przyjęcie konkretnego sposobu mocowania jak i zbrojenia jest po stronie zakładu prefabrykacji.

Sporządziła: mgr inż. Ewa Krzyżanowska

Dyrektor

Dr n. med. Krzysztof Kumański