

| |
|---|
| PAPA TERMOMOZGRZEWALNA WIERZCHNIEGO KRYCIA |
| PAPA TERMOMOZGRZEWALNA PODKLADOWA |
| PŁYTY DACHOWE KORZYTKOWE gr. 10 cm NA MUROWANYCH ŚCIANKACH AZUROWYCH gr. 12 cm |
| PUSTKA POWIETRZNA |
| WEŁNA MINERALNA gr.30cm |
| FOŁIA PAROIZOLACYJNA |
| STROP ŻELBETOWY WYLEWANY gr. 15–18 cm |
| TYNK CEMENTOWO WAPIENNY |

D2

WARSTWY DACHOWE

3*


8*

10*

KŁAPA DYMOWA
MERCOR mcr-PROLIGHT E
100/190

NAWIEW POWIETRZA
DO PRZESTRZENI
STROPODACHU
OTWORY Ø100mm
ZABEZPIECZONE KRATKAMI PCV

KŁATKA SCHODOWA K1



| |
|---|
| DASZEK Z POLIWĘGLANU np. SYSTEM FASTLOCK FIRMY ICOPAL PANELE DACHOWE PRZECIROCZyste dl. 500cm i szer. 20cm (mocowanie do konstrukcji stalowej przy pomocy klipsów) |
| KONSTRUKCJA DACHU – STALOWA Z PROFILU WALCOWANYCH: – PŁATWIE Z RUR KWADRATOWYCH 6x6cm w rozstawie 60cm – KROKWIE STALOWE Z BELEK DWUTĘPOWYCH H=180mm – BEŁKI PODŁUŻNE H=160mm – SŁUPY Z RUR Ø 160mm |
| ZABEZPIECZONA ANTYKOROZYJNIE FARBĄ EPOKSYDOWĄ Z WARSTWĄ NAMIERZCHNIOWĄ Z EMALI POLIURETANOWEJ |

| | |
|----|---|
| P3 | POSADZKI NA GRUNCIE W POMIESZCZENIACH OGÓLNYCH BEZ OGRZEWANIA PODŁOGOWEGO |
|----|---|

| |
|--|
| POSADZKA Z GRESÓW CERAMICZNYCH O WŁAŚCIWOŚCIACH ANTYPOŚLIZGOWYCH UKŁADANYCH NA KLEJU ELASTYCZNYM |
| JASTRZYCH CEMENTOWY gr. 60mm M20 F4 ZATARTY NA OSTRO POD PŁYTKI o ZBRUJONY SIĄTKĄ Ø6mm 15x15cm UKŁADANĄ NA PODKLADKACH DYSTANSOWYCH |
| POLISTYREN EKSTRUROWANY XPS gr. 15cm UKŁADANY W DWÓCH WARSTWACH NA ZAKŁAD |
| PAPA IZOLACYJNA NA LEPIKU ASF. NA GORAĆCO |
| PODŁOŻE BETONOWE B-15 GR. 10 cm |
| PODŁOŻE PIASKOWE ZAGĘSZCZONE WARSTWAMI |

PRACOWNIA PROJEKTOWA PIOTR G. KLUSKA
90-368 ŁÓDŹ, ul. Piotrkowsko 182/545
Biuro: 90-722 ŁÓDŹ, ul. Wępkowskiego 16 pok. 111
e-mail: piotrkusa.architek@gmail.com TEL: 606 88 76 76
NIP: 7251105303 REGON: 470619965

PROJEKT WYKONAWCZY
INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO p.n.: "PORT"
POMOC – OPIEKA – RATUNEK – TERAPIA
W ZAKRESIE:
PRZEBUDOWY, ROZBUDOWY I NADBUDOWY
CZĘŚCI HOSTELU POZOSTAŁEJ PO ROZBIÓRCIE
ORAZ ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA
NA BUDYNEK MIEJSKIEGO CENTRUM TERAPII
I PROFILAKTYKI ZDROWOTNEJ

OBEJMUJĄCY:
1. PRZEBUDOWĘ HOSTELU
Z PRZYZNACZENIEM DLA OSÓB W STANIE INTOKSYKACJI
2. BUDOWĘ NOCLEGOWNI
REALIZOWANĄ W RAMACH PROGRAMU
WSPÓŁFINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW
EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO
ADRES: ŁÓDŹ, UL. PRZYBYSZEWSKIEGO 253
DZIAŁKA NR 3/8, OBRĘB W-31

UŻYTKOWNIK:
MIEJSKIE CENTRUM TERAPII I PROFILAKTYKI
ZDROWOTNEJ im. bł. RAFAŁA CHYLIŃSKIEGO w ŁÓDZI
92-320 Łódź ul. Niciarniana 41

| | |
|---|---|
| PROJEKTANT: mgr inż. arch. PIOTR G. KLUSKA Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności: architektonicznej Nr ewid. 19/92/WK | SPRAWDZAJĄCY: mgr inż. arch. BARBARA ROMANOWSKA Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności: architektonicznej Nr ewid. 6/75/Lm |
|---|---|

| | | |
|----------|--------------|---------------|
| BRANŻA: | ARCHITEKTURA | SKALA 1:75 |
| RYСУNEK: | PRZEKRÓJ E-E | NR RYS. 12 |