


## D2 WARSTWY DACHOWE

# KLATKA SCHODOWA K2



P3	POSADZKI NA GRUNCIE W POMIESZCZENIACH OGÓLNYCH BEZ OGRZEWANIA PODŁOGOWEGO
POSADZKA Z GRESÓW CERAMICZNYCH O WŁAŚCIWOŚCIACH ANTYPOŚLIZGOWYCH UKŁADANYCH NA KLEJU ELASTYCZNYM	
JASTRZYCH CEMENTOWY gr. 60mm M20 F4 ZATARTY NA OSTRO POD PŁYTKI o ZBRÓJONY SIĄTKĄ $\phi$ 6mm 15x15cm UKŁADANĄ NA PODKŁADKACH DYSTANSOWYCH	
POLISTYREN EKSTYRUDOWANY XPS gr. 15cm UKŁADANY W DWÓCH WARSTWACH NA ZAKŁAD	
PAPA IZOLACYJNA NA LEPIKU ASF. NA GORĄCO	
PODŁOŻE BETONOWE B-15 GR. 10 cm	
PODŁOŻE PŁASKOWE ZAGĘSZCZONE WARSTWAMI	

D2	WARSTWY DACHOWE
PAPA TERMOZGRZEWALNA WIERZCHNIEGO KRYCIA	
PAPA TERMOZGRZEWALNA PODKŁADOWA	
PŁYTY DACHOWE KORYTKOWE gr 10 cm	
NA MUROWANYCH ŚCIANKACH AZUROWYCH gr 12 cm	
PUSTKA POWIETRZNA	
WĘTNA MINERALNA gr.30cm	
FOLIA PAROIZOLACYJNA	
PŁYTA ŻELBETOWA WYLEWANA gr.12cm	
TYNK CEMENTOWO WAPIENNY	

<p>PRACOWNIA PROJEKTOWA PIOTR G. KLUSKA  90-368 ŁÓDŹ, ul. Piotrkowska 182/545  BIURO: 90-722 ŁÓDŹ, ul. Węcoskiego 16 pok. 111  e-mail: pogr@kluska.architekci@gmail.com TEL: 606 88 76 76  NIP: 7251105303 REGON: 470619965</p>	
<p>PROJEKT WYKONAWCZY  INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO p.n.: "PORT"  POMOC-OPIEKA-RATUNEK-TERAPIA  W ZAKRESIE:</p>	
<p>PRZEBUDOWY, ROZBUDOWY i NADBUDOWY  CZĘŚCI HOSTELU POZOSTAŁEJ PO ROZBIÓRCIE  ORAZ ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA  NA BUDYNEK MIEJSKIEGO CENTRUM TERAPII  I PROFILAKTYKI ZDROWOTNEJ</p>	
<p>OBEJMUJĄCY:</p>	
<p>1. PRZEBUDOWĘ HOSTELU  Z PRZEZNACZENIEM DLA OSÓB W STANIE INTOKSYKACJI</p>	
<p>2. BUDOWĘ NOCLEGOWNI  REALIZOWANĄ W RAMACH PROGRAMU  WSPÓŁFINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW  EUROPEJSKIEGO FUNDUSJU ROZWOJU REGIONALNEGO</p>	
<p>ADRES:  ŁÓDŹ, UL. PRZYBYSZEWSKIEGO 253  DZIAŁKA NR 3/8, OBRĘB W-31</p>	
<p>UŻYTKOWNIK:  MIEJSKIE CENTRUM TERAPII i PROFILAKTYKI  ZDROWOTNEJ im. bł. RAFAŁA CHYLIŃSKIEGO w ŁÓDZIU  92-320 Łódź ul. Niecierńska 41</p>	
<p>PROJEKTANT:  mgr inż. arch. PIOTR G. KLUSKA  Uprawnienia budowlane  do projektowania bez ograniczeń  w specjalności: architektonicznej  Nr ewid. 19/92/ML</p>	<p>SPRACUDZAJĄCY:  mgr inż. arch. BARBARA ROMANOWSKA  Uprawnienia budowlane  do projektowania bez ograniczeń  w specjalności: architektonicznej  Nr ewid. 6/75/Lm</p>
<p>KWIECIEŃ 2019</p>	<p>KWIECIEŃ 2019</p>
<p>BRANŻA:  ARCHITEKTURA</p>	<p>SKALA  1:75</p>
<p>RTSUNEK:  PRZEKRÓJ A-A</p>	<p>NR RTS.  8</p>