DRZWI STALOWE PŁASZCZOWE I PROFILOWE WEWNĘTRZNE

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Drzwi stalowe, płaszczowe, pełne	Drzwi stalowe, płaszczowe, pełne	Drzwi stalowe, płaszczowe, pełne	Drzwi stalowe, płaszczowe	Drzwi stalowe, płaszczowe, pełne	Drzwi stalowe, przeciwpożarowe	Drzwi stalowe, przeciwpożarowe	Drzwi stalowe, profilowe	Drzwi stalowe, profilowe	Drzwi stalowe, profilowe	Drzwi stalowe, profilowe p/poż.
SYMBOL	70/200	80/200	80/200	90/200	90/200	EI30 90/200	EI60 90/200	90/200	90/200	100/200	EI30 100/200
SCHEMAT 	81	91	91	WIDOK OD KORYTARZA 101	101	108	108	SZKŁO 101	101	SZKŁO 111	121, 208
WYMIARY W ŚWIETLE OŚCIEŻY S_0	810	910	910	1010	1010	1080	1080	1010	1010	1110	1210
H_0	2050	2050	2050	2050	2050	2080	2080	2050	2050	2050	2080
WYMIARY W ŚWIETLE OŚCIEŻNICY (ŚWIATŁO PRZEJŚCIA) S	700	800	800	900	900	900	900	900	900	1000	1000
H	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000
L / P	L 3 / P 1	L X / P 1	L 3 / P 1	L 18 / P 19	L 1 / P X	L 1 / P X	L 1 / P 1	L 3 / P 2	L 3 / P 2	L 1 / P 2	L 1 / P 1
NADPROŻE	OŚCIEŻNICA STALOWA	OŚCIEŻNICA STALOWA	OŚCIEŻNICA STALOWA	MONTAŻ W PREFABRYKACIE	MONTAŻ W PREFABRYKACIE	OŚCIEŻNICA STALOWA	OŚCIEŻNICA STALOWA	OŚCIEŻNICA STALOWA	OŚCIEŻNICA STALOWA	OŚCIEŻNICA STALOWA	OŚCIEŻNICA STALOWA
RAZEM :	4	1	4	37	1	1	2	5	5	3	2
UWAGI :	Drzwi wewnętrzne stalowe, płaszczowe. Ościeżnice drzwi stalowe, narożnikowe. Skrzydło drzwiowe drzwi do magazynku wody przy korytarzu nr 9 wykładane na ścianę korytarza. Drzwi wyposażone w zamek patentowy. DRZWI DO MAGAZYNKÓW: - WODY (2szt.) - BIELIZNY CZYSTEJ - BIELIZNY BRUDNEJ PRZY KLATCE SCHODOWEJ K2	Drzwi wewnętrzne stalowe, płaszczowe. Ościeżnice drzwi stalowe, narożnikowe. Skrzydło drzwiowe wykładane na ścianę korytarza. Drzwi wyposażone w zamek patentowy. DRZWI DO MAGAZYNKU CZYSTEJ ODZIEŻY ZASTĘPCZEJ POMIESZCZENIE NR 11M	Drzwi wewnętrzne stalowe, płaszczowe. Ościeżnice drzwi stalowe. Drzwi wyposażone w kratkę nawiewną 440x125 mm w dolnej części skrzydła oraz zamek patentowy w drzwiach do depozytów. DRZWI DO POMIESZCZEŃ: NR 4 - DEPOZYT KOBIET NR14 - DEPOZYT MĘŻCZYZN i do W.C. w ŁAZIENCE MĘŻCZYZN NR 16 i do kabiny W.C. NR 2	Drzwi wewnętrzne stalowe, wzmocnione, płaszczowe w wydaniu antywandalicznym (blacha gr. 15mm). Ościeżnice stalowe, narożnikowe. Skrzydło drzwiowe wykładane na ścianę korytarza . Drzwi wyposażone w: -okienko obserwacyjne typu bulaj Ø400mm, nieotwierane, szklone szybą klasy P-3 -2 zamki ryglowe ręczne od strony korytarza Bez jakichkolwiek elementów możliwych do uszkodzenia od wewnątrz. Malowane farbą odporną na zarysowania i uderzenia. DRZWI DO POMIESZCZEŃ PRZEZNACZONYCH DLA OSÓB W STANIE INTOKSYKACJI M1÷M29, K1÷K8	Drzwi wewnętrzne stalowe, płaszczowe. Ościeżnice drzwi stalowe, narożnikowe. Skrzydło drzwiowe wykładane na ścianę korytarza. Drzwi wyposażone w kratkę nawiewną 440x125 mm w dolnej części skrzydła oraz zamek patentowy. DRZWI DO POMIESZCZENIA: NR 11 - POM. PORZĄDKOWE	Drzwi wewnętrzne stalowe, płaszczowe o odporności pożarowej EI30. Ościeżnice drzwi stalowe. Drzwi wyposażone w zamek patentowy i samozamykacz. DRZWI DO PRZEDSIONKA W.C. W HOLU WEJŚCIOWYM	Drzwi wewnętrzne stalowe, płaszczowe o odporności pożarowej EI60. Ościeżnice drzwi stalowe. Drzwi wyposażone w zamek patentowy i samozamykacz. DRZWI DO POMIESZCZENIA I PRZEDSIONKA TECHNICZNEGO (DAWNEGO WĘZŁA C.O.)	Drzwi wewnętrzne stalowe, profilowe z przeszkleniem matowym P-2 w górnej części i wypełnieniem nieprzeziernym w dolnej, w wydaniu antywandalicznym. Ościeżnice drzwi stalowe, narożnikowe. Skrzydło drzwiowe wykładane na ścianę korytarza (za wyjątkiem łazienki kobiet i części z natryskiem łazienki mężczyzn). Drzwi wyposażone w kratkę nawiewną 440x125 mm w dolnej części skrzydła. DRZWI DO POMIESZCZEŃ: NR 3 - ŁAZIENKA KOBIET NR 5 - REJESTRACJA NR 15 - ŁAZIENKA MĘSKA NR 16 - ŁAZIENKA MĘSKA	Drzwi wewnętrzne stalowe, profilowe z wypełnieniem nieprzeziernym w górnej i dolnej części skrzydła, w wydaniu antywandalicznym. Ościeżnice drzwi stalowe. DRZWI WEJŚCIOWE DO KORYTARZA STREFY SOCJALNEJ PRACOWNIKÓW NR 26 DRZWI DO POMIESZCZEŃ: NR 6 - DYŻURKA SALOWEJ NR 8B i 13 - DYŻURKI SANITARIUSZY ORAZ POMIĘDZY POMIESZCZENIAMI 8A i 8B	Drzwi wewnętrzne stalowe, profilowe z przeszkleniem matowym P-2 w górnej części i wypełnieniem nieprzeziernym w dolnej, w wydaniu antywandalicznym. Ościeżnice drzwi stalowe. DRZWI WEJŚCIOWE DO KORYTARZA STREFY MĘSKIEJ NR 10 i DAMSKIEJ NR 7 DRZWI DO POMIESZCZENIA: NR 8 - GABINET DIAGNOSTYCZNO--ZABIEGOWY	Drzwi wewnętrzne stalowe, profilowe o odporności ogniowej EI30 z wypełnieniem nieprzeziernym w górnej i dolnej części skrzydła, w wydaniu antywandalicznym. Ościeżnice drzwi stalowe. Drzwi wyposażone w samozamykacze i elektromagnetyczne zamki uruchamiane z rejestracji. DRZWI Z HOLLU WEJŚCIOWEGO DO KORYTARZA NR 9

DRZWI STALOWE PROFILOWE ZEWNĘTRZNE

	12	13	14
	Drzwi stalowe, profilowe p/poż.	Drzwi stalowe, profilowe	Drzwi stalowe, profilowe
SYMBOL	EI60 120/200		
SCHEMAT	150, 210	140, 210, 60	205, 100, 100, 210, 60
S_0	1500	1400	2050
H_0	2100	2700	2700
S	1200	1200	1800
H	2000	2000+500	2000+500
L / P	L X / P 1	L X / P 2	L X / P 1
NADPROŻE	PŁYTA SPOCZNIKA SCHODÓW K2	ŻELBETOWA BELKA OBWODOWA WIENIEC / NADPROŻE	
RAZEM :	1	2	1
UWAGI :	Drzwi zewnętrzne stalowe, jednoskrzydłowe, profilowe o odporności ogniowej EI60. Z wypełnieniem szkłem, bezpiecznym, matowym w górnej części skrzydła i panelem termicznym w dolnej części skrzydła drzwiowego. Ościeżnice drzwi stalowe. Drzwi ewakuacyjne wyposażone w zamek patentowy i samozamykacz. Drzwi o współczynniku przenikania ciepła $U_{(max)}$= 1,5 W/(m²K).	Drzwi zewnętrzne stalowe, jednoskrzydłowe, profilowe z przeszklonym, nieotwieranym naświetlem i wypełnieniem szkłem, bezpiecznym, matowym w górnej części skrzydła i panelem termicznym w dolnej części skrzydła drzwiowego. Ościeżnice drzwi stalowe. Drzwi ewakuacyjne wyposażone w zamek patentowy i samozamykacz. Drzwi o współczynniku przenikania ciepła $U_{(max)}$= 1,5 W/(m²K).	Drzwi zewnętrzne stalowe, dwuskrzydłowe, profilowe z przeszklonym, nieotwieranym naświetlem i wypełnieniem szkłem, bezpiecznym matowym w górnej części skrzydeł i panelem termicznym w dolnych częściach skrzydeł drzwiowych. Drzwi wzmocnione, w wydaniu antywandalicznym. Ościeżnice drzwi stalowe. Drzwi ewakuacyjne, wyposażone w zamek elektromagnetyczny otwierany z rejestracji (domofon) i samozamykacz. Drzwi o współczynniku przenikania ciepła $U_{(max)}$= 1,5 W/(m²K).

DRZWI DREWNIANE PŁYTOWE WEWNĘTRZNE

	15	16	17
	Drzwi drewniane, płytowe	Drzwi drewniane, płytowe	Drzwi drewniane, płytowe
SYMBOL	80/200	90/200	90/200
SCHEMAT	91	101	101
S_0	910	1010	1010
H_0	2050	2050	2050
S	800	900	900
H	2000	2000	2000
L / P	L 1 / P 1	L 3 / P 2	L X / P 2
NADPROŻE	OŚCIEŻNICA STALOWA	OŚCIEŻNICA STALOWA	OŚCIEŻNICA STALOWA
RAZEM :	2	5	2
UWAGI :	Drzwi wewnętrzne drewniane płytowe. Ościeżnice drzwi stalowe. Drzwi wyposażone w kratkę nawiewną 440x125 mm w dolnej części skrzydła oraz zamek patentowy w drzwiach do pom. porządkowego. DRZWI DO POMIESZCZENIA PORZĄDKOWEGO NR 21 I KABINY W.C. NR 18	Drzwi wewnętrzne drewniane płytowe. Ościeżnice drzwi stalowe. Drzwi wyposażone w kratkę nawiewną 440x125 mm w dolnej części skrzydła oraz zamek patentowy. DRZWI DO SZATNI KOBIET NR 23 oraz W.C. NR 18 z ościeżnicą narożnikową i skrzydłem wykładanym na ścianę korytarza. DRZWI DO POMIESZCZEŃ STREFY SOCJALNEJ NR 18,19,20,22,23	Drzwi wewnętrzne drewniane płytowe. Ościeżnice drzwi stalowe. Drzwi wyposażone w zamek patentowy. DRZWI DO POMIESZCZEŃ STREFY SOCJALNEJ -POKÓJ KIEROWNIKA NR 24 -POKÓJ SOCJALNY NR 25

UWAGI

1. WYKONAWCA PRZED ZAMÓWIENIEM OKIEN I DRZWI PRZEDSTAWI DO AKCEPTACJI INWESTOROWI I PROJEKTANTOWI OFERTĘ DOSTAWCY W ZAKRESIE FORMY I ESTETYKI

2. KONIECZNE JEST DOSTOSOWANIE WYMIARÓW W ŚWIETLE MURU DO KONKRETNYCH DRZWI (RÓŻNICE WYNIKAJĄ Z INDYWIDUALNYCH ROZWIĄZAŃ RÓŻNYCH PRODUCENTÓW (W SZCZEGÓLNOŚCI DOTYCZY TO DRZWI P/POŻ.)

3. DRZWI P/POŻ. NALEŻY WYPOSAŻYĆ W SAMOZAMYKACZE

4. ZAMAWIAJĄC DRZWI PRZEZNACZONE DO MONTAŻU W WYKONANYCH ŚCIANACH PREFABRYKOWANYCH NALEŻY PRZEDSTAWIĆ DOSTAWCY DOKŁADNE DANE WYMIAROWE PRZYGOTOWANYCH OTWORÓW

5. WSZYSTKIE PROJEKTOWANE DRZWI W STANDARDZIE DRZWI ANTYWANDALICZNYCH PRZEZNACZONYCH DO INTENSYWNEGO UŻYTKOWANIA W TRUDNYCH WARUNKACH (działanie wilgoci, odporność na środki chemiczne).

6. KLAMKI, UCHWYTY I SZYLDY DRZWIOWE ZE STALI NIERDZEWNEJ MOCOWANE NA PRZESTRZAŁ (za wyjątkiem drzwi do pomieszczeń dla osób w stanie intoksykacji)
NIEDOPUSZCZALNE JEST STOSOWANIE KLAMEK I SZYLDÓW PLASTIKOWYCH!

7. DRZWI STALOWE DO POMIESZCZEŃ SANITARNYCH Z BLACH I PROFILI OCYNKOWANYCH ZABEZPIECZONE PRZED DZIAŁANIEM WILGOCI.

8. PRZYJĘTO TECHNOLOGIĘ WBUDOWYWANIA OŚCIEŻNIC STALOWYCH W TRAKCIE WZNOSZENIA ŚCIAN BEZ STOSOWANIA NADPROŻY.
PRZY OŚCIEŻNICACH NAROŻNIKOWYCH NALEŻY STOSOWAĆ WZMOCNIENIE W DWÓCH WARSTWACH CEGIEŁ NADPROŻA Z PRĘTÓW STALOWYCH 2xØ8mm +STRZEMIONKA Ø6mm co 15cm

PRACOWNIA PROJEKTOWA BARBARA MARIA ROMANOWSKA
90-722 ŁÓDŹ, ul. Zachodnia 97, Tel. 502 584 187
e-mail: barbararomanowska@gmail.com

TEMAT: PROJEKT WYKONAWCZY INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO p.n. "PORT" POMOC-OPIEKA-RATUNEK-TERAPIA

W ZAKRESIE:
PRZEBUDOWY, ROZBUDOWY I NADBUDOWY CZĘŚCI HOSTELU POZOSTAŁEJ PO ROZBIÓRCE ORAZ ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA NA BUDYNEK MIEJSKIEGO CENTRUM TERAPII I PROFILAKTYKI ZDROWOTNEJ

OBEJMUJĄCY:
1. KONTYNUACJĘ PRZEBUDOWY HOSTELU Z PRZEZNACZENIEM DLA OSÓB W STANIE INTOKSYKACJI
2. BUDOWĘ NOCLEGOWNI REALIZOWANĄ W RAMACH PROGRAMU WSPÓŁFINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO

ADRES: ŁÓDŹ, UL. PRZYBYSZEWSKIEGO 253 DZIAŁKA NR 3/8, OBRĘB W-31

UŻYTKOWNIK: MIEJSKIE CENTRUM TERAPII I PROFILAKTYKI ZDROWOTNEJ im. bł. RAFAŁA CHYLIŃSKIEGO w ŁODZI 92-320 Łódź ul. Niciarniana 41

PROJEKTANT: mgr inż. arch. PIOTR G. KLISKA Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej Nr ewid. 19/92/WL
SPRAWDZAJĄCY: mgr inż. arch. BARBARA ROMANOWSKA Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej Nr ewid. 6/75/Łm

KWIECIEŃ 2019 | KWIECIEŃ 2019

BRANŻA: ARCHITEKTURA | SKALA

RYSUNEK: WYKAZ DRZWI IZBA W. | NR RYS. 13A