# ZESTAWIENIE OKIEN ZEWNĘTRZNYCH i WEWNĘTRZNYCH

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Okno PCV p/poż. | Okno PCV | Okno PCV | Okno PCV | Okno PCV | Okno PCV | Okno PCV | Okno PCV | Okno PCV | Okno PCV | Okno PCV | Okno PCV | Okno PCV | Okno PCV | Zestaw PCV / LUXFERY | Zestaw LUXFERÓW | OKNO ALUMINIOWE | OKNO ALUMINIOWE | OKNO ALUMINIOWE | OKNO ALUMINIOWE | ZESTAW 2 OKIEN ALU | OKNO ALUMINIOWE | OKNO ALUMINIOWE |
| SYMBOL | | EI60 | widok od strony pomieszczenia | widok od strony pomieszczenia | widok od strony pomieszczenia | widok od strony pomieszczenia | widok od strony pomieszczenia | widok od strony pomieszczenia | widok od strony pomieszczenia | widok od strony pomieszczenia | widok od strony pomieszczenia | widok od strony pomieszczenia | widok od strony pomieszczenia | widok od strony pomieszczenia | widok od strony pomieszczenia | | | EI60 | EI60 | EI15 | EI15 | EI15 | | |
| SCHEMAT | |  | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |
| WYMIARY w świetle ościeży | $S_1$ | Ø 90cm | 900 | 1200 | 1800 | 900 | 1800 | 2700 | 900 | 900 | 1200 | 1300 | 1800 | 1800 | 1300 | 1500 | | 1000 | 1200 | 1400 | 1200 | 1200x2 | 900 | 1400 |
| | $H_1$ | | 600 | 600 | 600 | 900 | 900 | 900 | 1200 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1900+600 | 2700 | | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
| NADPROŻE | | Montaż w otworze bowiętnej ściany murowanej z pustaków ceramicznych | ŻELBETOWA BELKA OBWODOWA WIĄNIEC / NADPROŻE | ŻELBETOWA BELKA OBWODOWA WIĄNIEC / NADPROŻE | ŻELBETOWA BELKA OBWODOWA WIĄNIEC / NADPROŻE | ŻELBETOWA BELKA OBWODOWA WIĄNIEC / NADPROŻE | ŻELBETOWA BELKA OBWODOWA WIĄNIEC / NADPROŻE | ŻELBETOWA BELKA OBWODOWA WIĄNIEC / NADPROŻE | ŻELBETOWA BELKA OBWODOWA WIĄNIEC / NADPROŻE | ŻELBETOWA BELKA OBWODOWA WIĄNIEC / NADPROŻE | ŻELBETOWA BELKA OBWODOWA WIĄNIEC / NADPROŻE | ŻELBETOWA BELKA OBWODOWA WIĄNIEC / NADPROŻE | ŻELBETOWA BELKA OBWODOWA WIĄNIEC / NADPROŻE | ŻELBETOWA BELKA OBWODOWA WIĄNIEC / NADPROŻE | ŻELBETOWA BELKA OBWODOWA WIĄNIEC / NADPROŻE | ŻELBETOWA BELKA OBWODOWA WIĄNIEC / NADPROŻE | NADPROŻE: STRUNOBETONOWE 12x12cm ►24cm | NADPROŻE: STRUNOBETONOWE 12x12cm ►12cm | NADPROŻE: STRUNOBETONOWE 12x12cm ►20cm | NADPROŻE: STRUNOBETONOWE 12x12cm ►24cm | NADPROŻE: STRUNOBETONOWE 12x12cm ►12cm | NADPROŻE: STRUNOBETONOWE 12x12cm ►20cm | NADPROŻE: STRUNOBETONOWE 12x12cm ►24cm |
| ILOŚĆ : | PARTER | | 1 | 1 | 1 | X | X | X | X | 3 | X | X | 2 | X | X | X | | 1 | X | X | X | X | 1 | 1 |
| | PIĘTRO | 4 | 4 | X | 2 | 3 | 2 | 2 | 25 | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | | X | 1 | 1 | 1 | 1 | X | X |
| | RAZEM | 4 / 4 do zakupu | 5 / 0 do zakupu | 1 / 1 do zakupu | 3 / 3 do zakupu | 3 / 3 do zakupu | 2 / 2 do zakupu | 2 / 2 do zakupu | 25 do zakupu | 9 / 7 do zakupu | 2 do zakupu | 2 do zakupu | 4 do zakupu | 1 do zakupu | 3 do zakupu | 2 do zakupu | | 1 do zakupu | 1 do zakupu | 1 do zakupu | 1 do zakupu | 1 zestaw do zakupu | 1 do zakupu | 1 do zakupu |
| UWAGI : | | OKNO O ODPORNOŚCI POŻAROWEJ EI60, stalowe/aluminiowe, szklone szybami zespolonymi o współczynniku przenikania ciepła $U_{cw}$= 1,1 W/(m²K)<br>OKNA W KLATCE SCHODOWEJ K2 | Okno z profil PCV jednoszybowe, uchylno-rozwierne, szklone szybami zespolonymi o współczynniku przenikania ciepła $U_{cw}$= 1,1 W/(m²K) wyposażone w nawiewnik Higrosterowane montowane w górnej części ramiaka<br>OKNO W POMIESZCZENIU PARTERU: NR 10N - ŁAZIENKA<br>OKNA W POMIESZCZENIACH PIĘTRA: NR 1,4N - MAGAZYN, NR 1,5N, 1,7N, 1,07N - ŁAZIENKI | Okno z profil PCV jednoszybowe, uchylno-rozwierne, szklone szybami zespolonymi o współczynniku przenikania ciepła $U_{cw}$= 1,1 W/(m²K)<br>OKNO W POMIESZCZENIU PARTERU: NR 9N - POM. PORZĄDKOWIE | Okno z profil PCV jednoszybowe, uchylno-rozwierne, szklone szybami zespolonymi o współczynniku przenikania ciepła $U_{cw}$= 1,1 W/(m²K) wyposażone w nawiewnik Higrosterowane montowane w górnej części ramiaka<br>OKNO W POMIESZCZENIU PARTERU: NR 10N - SANITARIATY<br>OKNA W POMIESZCZENIACH PIĘTRA: NR 1,12N - SANITARIATY, NR 1,32N - SANITARIATY | Okno z profil PCV dwuszybowe, uchylno-rozwierne, szklone szybami zespolonymi o współczynniku przenikania ciepła $U_{cw}$= 1,1 W/(m²K) wyposażone w nawiewnik Higrosterowane montowane w górnej części ramiaka<br>OKNA W POMIESZCZENIACH PIĘTRA: NR 1,11N - MAGAZYN, NR 1,33N - KOMUNIKACJA 1 | Okno z profil PCV dwuszybowe, uchylno-rozwierne, szklone szybami zespolonymi o współczynniku przenikania ciepła $U_{cw}$= 1,1 W/(m²K) wyposażone w nawiewnik Higrosterowane montowane w górnej części ramiaka<br>OKNO W POMIESZCZENIU PIĘTRA: NR 9N - POM. NOCLEGOWE | Okno z profil PCV dwuszybowe, uchylno-rozwierne, szklone szybami zespolonymi o współczynniku przenikania ciepła $U_{cw}$= 1,1 W/(m²K) wyposażone w nawiewnik Higrosterowane montowane w górnej części ramiaka<br>OKNO W POMIESZCZENIACH PIĘTRA: NR 1,13N - POM. NOCLEGOWE, NR 1,15N - POM. NOCLEGOWE | Okno z profil PCV dwuszybowe, uchylno-rozwierne, szklone szybami zespolonymi o współczynniku przenikania ciepła $U_{cw}$= 1,1 W/(m²K) wyposażone w nawiewnik Higrosterowane montowane w górnej części ramiaka<br>OKNA W POMIESZCZENIACH PIĘTRA: NR 1,16N=1,27N, 1,31N | Okno z profil PCV jednoszybowe z nadświetlem, uchylno-rozwierne, szklone szybami zespolonymi o współczynniku przenikania ciepła $U_{cw}$= 1,1 W/(m²K) wyposażone w nawiewnik Higrosterowane montowane w górnej części ramiaka<br>OKNA W POMIESZCZENIACH PARTERU: NR 4N, 7N<br>ORAZ W WĘŹLE C.O. gorże należy Zastosować Zaślepione okno EI30 oraz nadproże z dwóch belek prefabrykowanych typu L-Bm120cm<br>OKNO W POMIESZCZENIACH PIĘTRA: NR 1,8N, 1,9N, 1,10N, 1,33N, 1,35N, 1,36N | Okno z profil PCV jednoszybowe z nadświetlem, uchylno-rozwierne, szklone szybami zespolonymi o współczynniku przenikania ciepła $U_{cw}$= 1,1 W/(m²K)<br>OKIO W KLATCE SCHODOWEJ K 1 I POMIESZCZENIU NR 1,6N | Okno z profil PCV jednoszybowe z nadświetlem, uchylno-rozwierne, szklone szybami zespolonymi o współczynniku przenikania ciepła $U_{cw}$= 1,1 W/(m²K) wyposażone w nawiewnik Higrosterowane montowane w górnej części ramiaka<br>OKNA W POMIESZCZENIU PIĘTRA: NR 1,1N - ŚWIETLICA | Okno z profil PCV jednoszybowe z nadświetlem, uchylno-rozwierne, szklone szybami zespolonymi o współczynniku przenikania ciepła $U_{cw}$= 1,1 W/(m²K) wyposażone w nawiewnik Higrosterowane montowane w górnej części ramiaka<br>OKNA W POMIESZCZENIU PARTERU: NR 8N - SALA OGÓLNA<br>OKNA W POMIESZCZENIU PIĘTRA: NR 1,3N - SALA OBSERWACJI | Okno z profil PCV dwuszybowe z nadświetlem, uchylno-rozwierne, szklone szybami zespolonymi o współczynniku przenikania ciepła $U_{cw}$= 1,1 W/(m²K) wyposażone w nawiewnik Higrosterowane montowane w górnej części ramiaka<br>OKNO W POMIFSZCZFNIU PIĘTRA: NR 1,1N - ŚWIETLICA | Zestaw okienny składający się z lukarnów w ramie z profil PCV i okna z profil PCV,<br>2 części luksferów w ramie z profil PCV,<br>Okno jednoszybowe, uchylno-rozwierne, szklone szybami zespolonymi o współczynniku przenikania ciepła $U_{cw}$= 1,1 W/(m²K) wyposażone w mechanizm otwierania okna umieszczony na wysokości 130cm nad podłogą<br>OKNA W POMIESZCZENIU PARTERU: NR 1N - HOLL WEJŚCIOWY, NR 2N - MAGAZYN, NR 8N - SALA OGÓLNA | Zestaw luksferów w ramie z profil PCV, (2 części luksferów)<br>OKNA W KLATKACH SCHODOWYCH KO1 K3 | Okno wewnętrzne, stałe z profil ALU O ODPORNOŚCI POŻAROWEJ EI60<br>OKNO POMIEDZY POMIESZCZENIAMI: NR 1N - HOLL WEJŚCIOWY, NR 4N - POKÓJ LEKARZY | Okno wewnętrzne, podwójne, dwuszybowe z profil ALU z chłonką podwójną O ODPORNOŚCI POŻAROWEJ EI60<br>OKNO POMIEDZY POMIESZCZENIAMI: NR 1,1N - ŚWIETLICA, NR 1,10N - POKÓJ BIUROWY | Okno wewnętrzne, podwójne, dwuszybowe z profil ALU z chłonką podwójną O ODPORNOŚCI POŻAROWEJ EI15<br>OKNO POMIEDZY POMIESZCZENIAMI: NR 1,27N - DYŻURKA, NR 1,33N - KOMUNIKACJA | Okno wewnętrzne, stałe z profil ALU O ODPORNOŚCI POŻAROWEJ EI15<br>OKNO POMIEDZY POMIESZCZENIAMI: NR 1,6N - DYŻURKA, NR 1,8N - POKÓJ LEKARZA | Zestaw dwóch okien wewnętrznych, stałych z profil ALU O ODPORNOŚCI POŻAROWEJ EI15<br>okna połączone elementem systemowym (łącznikiem) pod kątem 135°<br>OKNA POMIEDZY POMIESZCZENIAMI: NR 1,6N - DYŻURKA, NR 1,3N - SALA OBSERWACJI | Okno wewnętrzne, stałe z profil ALU,<br>OKNO POMIEDZY POMIESZCZENIAMI: NR 1N - HOLL WEJŚCIOWY, NR 3N - RECEPCJA | Okno wewnętrzne, podwójne, dwuszybowe z profil ALU z chłonką podwójną,<br>OKNO POMIEDZY POMIESZCZENIAMI: NR 1N - HOLL WEJŚCIOWY, NR 3N - RECEPCJA |


PRACOWNIA PROJEKTOWA BARBARA MIREK ROMANOWSKA
90-362 ŁÓDŹ ul. Barbarska 55, tel. 042 684 10 107
e-mail: biuro@pp-mirek.pl


TEMAT: PROJEKT WYKONAWCZY
INWESTYCJA CELU PUBLICZNEGO
P.N. "PORT"
POMOC—OPIEKA—RATUNEK—TERAPIA

W ZAKRESIE:
PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
PRZEBUDOWY, ROZBUDOWY I NADBUDOWY
CZĘŚCI HOSTELU PODSTAWOWEJ PO REMONCIE
NA BUDYNEK WIELOMIEDZIOWY CENTRUM TERAPII I REHABILITACJI ZDROWOTNEJ

OBIEKT/MAJĄTEK:
1. PRZEDMIOTOWY PRZEDMIOT ANALIZY
2. PRZEDMIOTOWY BUDYNEK ZAŁ 2000 W STANIE WYJŚCIOWYM
3. BUDOWA, WYPOSAŻENIE
REMONTOWA, W ZAKRESIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, ZAŁĄCZNIKA NR 1 DO ZARZĄDZENIA DYREKTORA CENTRUM ZDROWOTNEGO PAMIĘCI WIERNYCH RESCYNOWANY

ADRES: ŁÓDŹ, UL. PRZEWARSZEWSKIEGO 203
DZIAŁKA NR. 5/4, OBRĘB 9—21

UŻYTKOWNIK: MIEJSKIE CENTRUM TERAPII I PROFILAKTYKI ZDROWOTNEJ
im. bł. RAFAŁA CHYLIŃSKIEGO w ŁODZI
92—320 Łódź ul. Milenkowa 41

WYKONAWCY:
TOP Sp. z o.o. PARK 2, ŁUBNA
ul. Przędzalniana bez numeru
w podpisanej bez sprzeciwu
w dzienniku budowy
w imi. 15/06/06
DATA: 2010

WYKONAWCY:
ZAK Sp. z o.o. ZAKŁAD KOMUNIKACJI
ul. Przędzalniana bez numeru
w podpisanej bez sprzeciwu
w dzienniku budowy
w imi. 15/06/06
DATA: 2010

BRANŻA: ARCHITEKTURA

SKALA: —

FOLIA/RYS.: WYKAZ OKIEN NOCLEGOWNIA

NR RYS.: 48