ZAŁ. NR 2

Pracownia Techniczno Budowlana -
mgr inż. Beata Woźniak

ul. Malinowa 3 59-500 Złotoryja

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : REMONT IZOLACJI PIONOWEJ ORAZ ODWODNIENIA LINIOWEGO
ADRES INWESTYCJI : ul. Chrobrego 1
INWESTOR : Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
ADRES INWESTORA : ul. Chrobrego 1 Złotoryja

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

12 MAR. 2019

Data zatwierdzenia

mgr inż. BEATA WOŹNIAK
Uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
Nr ewid. 236/01/DUW

Woźniak

Dokument został opracowany przy pomocy programu
NORMA STD

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		**HYDROIZOLACJA**			
1 d.1	KNR 2-31 0815-01	Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z płyt betonowych - rozebranie kostki przy budynku	m^2		
		(3.9+1.90)*1.5	m^2	8.700	
				RAZEM	8.700
2 d.1	KNR-W 4-01 0104-02	Wykopy o ścianach pionowych o głębokości do 1.5 m w gruncie kat. III przy odkrywaniu odcinkami istniejących fundamentów	m^3		
		(3.90*1.1)*1.8+(1.90+3.90)*1.0*1.8	m^3	18.162	
				RAZEM	18.162
3 d.1	KNR-W 4-01 0736-01 analogia	Oczyszczenie spoin z usunięciem zaprawy w murach gładkich z cegły ceramicznej - oczyszczenie śiany w wykopie	m^2		
		(3.90+0.7)*2*1.8+(1.9+4.9)*0.8	m^2	22.000	
				RAZEM	22.000
4 d.1	KNR 4-01 0725-03 analogia	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat. II o podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów (do 5 m2 w 1 miejscu) - wyrównanie powierzchni w wykopach	m^2		
		poz.3	m^2	22.000	
				RAZEM	22.000
5 d.1	KNR 2-02 0603-01	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa	m^2		
		poz.3	m^2	22.000	
				RAZEM	22.000
6 d.1	KNR 2-02 0603-02	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - druga i następna warstwa	m^2		
		poz.3	m^2	22.000	
				RAZEM	22.000
7 d.1	KNR 2-02 0607-02	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii kubełkowej	m^2		
		poz.3	m^2	22.000	
				RAZEM	22.000
8 d.1	KNR 0-40 0109-01 analogia	Zabezpieczenie warstwy izolacji przed uszkodzeniem podczas zasypywania wykopów - styropian ekstrudowany	m^2		
		poz.3	m^2	22.000	
				RAZEM	22.000
9 d.1	KNR-W 4-01 0105-02	Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przerzutem ziemi na odległość do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. III	m^3		
		poz.2	m^3	18.162	
				RAZEM	18.162
10 d.1	KNR 0-11 0320-01	Chodniki z kostki betonowej "POLBRUK" grubości 60 mm typu 40 na podsypce piaskowej grubości 50 mm z wypełnieniem spoin piaskiem - kostka z demontażu	m^2		
		poz.1	m^2	8.700	
				RAZEM	8.700
2		**ODWODNIENIE LINIOWE**			
11 d.2	KNR 2-31 0815-01	Rozebranie chodników, - rozebranie kostki przy odwodnieniu	m^2		
		(3.50+7.50+7.0+7.50)*0.2*2	m^2	10.200	
				RAZEM	10.200
12 d.2	KNR 2-31 0401-01 analogia	Rowki pod krawężniki - przygotowanie rowków, wyprofilowanie, udrożnienie dla ułożenia odwodnienia	m		
		3.50+7.50+7.0+7.50	m	25.500	
				RAZEM	25.500

Lp.	Podsta-wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
13 d.2	KNR 2-31 0406-01 analogia	Ułożenie odwodnienia liniowego 100/130/klasa B125	m^2		
		3.50+7.50+7.0+7.50	m^2	25.500	
				RAZEM	25.500
14 d.2	KNR 0-11 0320-01	Chodniki z kostki betonowej "POLBRUK" grubości 60 mm typu 40 na podsypce piaskowej grubości 50 mm z wypełnieniem spoin piaskiem - kostka z demontażu	m^2		
		poz.11	m^2	10.200	
				RAZEM	10.200