

Krasnystaw, dn. 18.06.2021r.

SZCZEGÓŁOWY OPIS ZAMÓWIENIA

**REMONT POMIESZCZEŃ ZLOKALIZOWANYCH W BUDYNKU POWIATOWEJ
STACJI SANITARNO – EPIDEMIOLOGICZNEJ W KRASNOSTAWIE**

Lp.	Opis	Jednostka miary	Ilość jednostek
1	Okładziny z płyt gipsowo kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na ścianach na rusztach wraz z wyrównaniem gładzią gipsową (materiał + robocizna)	m ²	132,15
2	Gruntowanie preparatem wzmacniającym jednokrotnie (materiał + robocizna)	m ²	132,15
3	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych (materiał + robocizna)	m ²	132,15
4	Rozebranie posadzek z paneli i wykładziny	m ²	28,50
5	Demontaż wykładziny podłogowej	m ²	15,00
6	Rozebranie podłóg drewnianych „ślepych”	m ²	43,50
7	Rozebranie legarów podłogowych (w razie konieczności)	m	43,50
8	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej – poziome podposadzkowe (materiał + robocizna)	m ²	43,50
9	Wykonanie warstw wyrównawczych pod posadzki z płyt OSB gr. 25 mm (materiał + robocizna)	m ²	43,50

10	Wykonanie posadzek z paneli podłogowych (robocizna)	m ²	43,50
11	Ułożenie listew przypodłogowych z PCV (materiał + robocizna)	mb	43,50
12	Wykonanie sufitu podwieszanego wraz z oświetleniem ledowym (materiał + robocizna)	m ²	43,50
13	Wymiana i wykonanie nowych podtynkowych gniazd wtyczkowych dwubiegunowych do 16 A ze stykiem ochronnym (materiał + robocizna)	szt.	15
14	Wymiana wyłącznika, przełącznika 1 – biegunowego lub przycisku na cegle (materiał + robocizna)	szt.	3
15	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych i wstawienie nowych drzwi płytowych (robocizna)	szt.	2
16	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych	szt.	1
17	Wymiana parapetów wewnętrznych na prefabrykowane parapety PCV wewnętrzne o szer. 40 cm (materiał + robocizna)	mb	2,95