I. KALKULACJA CEN JEDNOSTKOWYCH WINNA UWZGLĘDNIAĆ, CO NAJMNIEJ.

1. Koszt oznakowania i zabezpieczenia budowy podczas realizacji robót.
2. Koszt wywozu odpadów, przy założeniu, że wykonawca segreguje odpady i przekazuje wyspecjalizowanej jednostce do utylizacji/składowania, odpowiednio do aktualnie obowiązujących przepisów prawa a w przypadku odpadów niebezpiecznych i odpadów budowlanych przekaże inwestorowi karty poświadczające ich utylizację/odbiór przez wyspecjalizowane firmy.
3. Wszelkie koszty, jakie zostaną poniesione w celu zrealizowania przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym Dokumentacji Przetargowej, obowiązujących przepisach, opublikowanymi normami oraz zasadami najlepszej wiedzy technicznej i sztuki budowlanej.
4. Krótkie opisy pozycji przedstawione są tylko dla celów identyfikacyjnych i w żaden sposób nie modyfikują lub anulują szczegółowego opisu zawartego w Dokumentacji Przetargowej. Wycena poszczególnych pozycji odnosi się do pełnych wskazówek, informacji, instrukcji lub opisów robót i zastosowanych materiałów w Dokumentacji Przetargowej.
5. Ilości wstawione w poszczególnych pozycjach są wielkościami szacunkowymi określonymi na podstawie Projektu i zostały podane dla wygody stworzenia wspólnych zasad do sporządzenia ofert.
6. Ceny i ceny jednostkowe wstawiane do KOSZTORYSU winny być wartościami globalnymi dla Robót opisanych w tych pozycjach, włączając koszty i wydatki konieczne dla wykonania opisanych Robót Stałych razem z wszystkimi Robotami Pomocniczymi i instalacjami, które mogą okazać się niezbędne, oraz zawierać wszelkie ogólne ryzyko, obciążenia i obowiązki wykonawcy, zakłada się też, że koszty organizacyjne, ogólne, zysk i upusty dla wszystkich zobowiązań są równo rozłożone na wszystkie ceny jednostkowe i stawki.
7. Ceny jednostkowe winny zawierać wszelkie dodatki, opłaty bądź inne płatności, które nie zostały określone osobno w PRZEDMIARZE.

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (4 x 5)
1	2	3	4	5	6
Roboty remontowo-konserwacyjne SP-2 w Luboniu - lipiec-sierpień 2017 (Część 2)					
1	**ROBOTY REMONTOWO-KONSERWACYJNE - CZĘŚĆ 2**				
1.1	**Sala nr 117 i 119 z zapleczem (118)**				
1.1.1	**Roboty malarskie i ogólnobudowlane**				
1 d.1.1.1	Remont posadzek z tworzyw sztucznych Wyszczególnienie robót: 1. Zerwanie starej posadzki z PCW. 2. Oczyszczenie i wyrównanie podłoża. 3. Zagruntowanie podłoża. 4. Rozłożenie wykładziny (np. typu Tarkett "Eminent") 5. Przyklejenie wykładziny do podłoża z wywinięciem na ściany ok. 10cm - złącza spawane.	m2	(8,34+0,2+ 2,49+0,2+ 8,49+0,2)* (5,72+0,2) = 117,926	0,00	0,00
2 d.1.1.1	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2	171,856	0,00	0,00
3 d.1.1.1	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian i sufitów > Farba emuls. akryl. - ściany i sufity białe	m2	poz.2 = 171,856	0,00	0,00
4 d.1.1.1	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z jednokrotnym szpachlowaniem - kolory pastelowe	m2	(8,34+2,49+ 8,49)*5,72* 1,65 = 182,342	0,00	0,00
5 d.1.1.1	Dwukrotne malowanie farbą olejną (lub wymiana) kratek wentylacyjnych w ścianach	szt.	8+4 = 12,000	0,00	0,00
6 d.1.1.1	Dwukrotne lakierowanie stolarki o powierzchni do 1.0 m2 > "listwy odbojnikowe" na ścianach w linni ławek, lakier poliuretanowy 1-składnikowy bezbarwny	m2	(6*2+1,2*4)* 0,2 = 3,360	0,00	0,00
7 d.1.1.1	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur o śr.do 50 mm > rury CO - np. Emalia specjalna do malowania kaloryferów RADIATOR-LACK	m	7*2 = 14,000	0,00	0,00
8 d.1.1.1	Malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych > np. Emalia specjalna do malowania kaloryferów RADIATOR-LACK	m2	0,156*12*7 = 13,104	0,00	0,00
9 d.1.1.1	Dwukrotne lakierowanie stolarki drzwiowej ponad 1.0 m2 - dwustronnie skrzydła pełne, - ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami > Lakier poliuretanowy 1-składnikowy bezbarwny	m2	2,05*0,9*3+ 2,05*0,8*2 = 8,815	0,00	0,00
10 d.1.1.1	Dwukrotne lakierowanie stolarki okiennej o powierzchni ponad 1.0 m2 > Emalia ftalowa modyfikow.-brązowa	m2	1,95*1,8*7 = 24,570	0,00	0,00
11 d.1.1.1	Dwukrotne malowanie farbą olejną podokienników i innych elementów o powierzchni do 0.52 m2 > Emalia ftalowa modyfikow.-brązowa	szt.	7	0,00	0,00
12 d.1.1.1	Osłony folią polietylenową - okien i drzwi	m2	poz.9+poz.10 = 33,385	0,00	0,00

Lp.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (4 x 5)
1	2	3	4	5	6
13 d.1.1.1	Zabezpieczenie podłóg folią	m2	(8,34+2,49+ 8,49)*5,72 = 110,510	0,00	0,00
1.1.2	**Roboty instalacyjne**				
14 d.1.1.2	Wymiana podejścia z rur z PVC o śr. 50 mm łączonych metodą wciskową	msc.	1+1 = 2,000	0,00	0,00
15 d.1.1.2	Wymiana umywalki porcelanowej ze wspornikami z syfonem z tworzywa	kpl.	1+1 = 2,000	0,00	0,00
16 d.1.1.2	Wymiana baterii umywalkowej	szt.	1+1 = 2,000	0,00	0,00
17 d.1.1.2	Postument porcelanowy do umywalek	kpl.	2	0,00	0,00
18 d.1.1.2	Przykręcanie drobnych elementów konstrukcji o masie do 0.5 kg na gotowym podłożu na ścianie - 2 mocowania > demontaż odzyskowy i ponowny montaż dozownika mydła, półeczki z tworzywa i lustra (wsp. do R=1,5)	szt.	3	0,00	0,00
19 d.1.1.2	Przykręcanie drobnych elementów konstrukcji o masie do 0.5 kg na gotowym podłożu na ścianie - 2 mocowania > dostawa i montaż dozownika mydła (1), uchwyt ręczników papierowych (2), lustro z półeczką (1 kpl)	kpl.	1	0,00	0,00
20 d.1.1.2	Klejenie drobnych elementów konstrukcji o masie do 0.5 kg na gotowym podłożu na ścianie - 1 mocowanie > Wieszak PVC do ręcznika	szt.	2+2 = 4,000	0,00	0,00
1.1.3	**Roboty elektryczne**				
21 d.1.1.3	Wymiana opraw świetlówkowych 2x40 W na oprawy świetlówkowe natynkowe np.typu PUNCH 2x65W, sufit. z kloszem	kpl.	4*3+4*3+2 = 26,000	0,00	0,00
22 d.1.1.3	Wymiana podtynkowych gniazd wtyczkowych dwubiegunowych do 16 A bez styku ochronnego	szt.	2*3 = 6,000	0,00	0,00
23 d.1.1.3	Wymiana przełącznika świecznikowego szeregowego, podtynkowego w puszce	szt.	2+2+1 = 5,000	0,00	0,00
24 d.1.1.3	Wymiana opraw żarowych ściennych > Plafoniera z kloszem 1x60 W, nad umywalką	kpl.	2	0,00	0,00
1.1.4	**Roboty pomocnicze i uzupełniające**				
25 d.1.1.4	Wyniesienie i wniesienie po zakończeniu remontu sprzętów i wyposażenia znajdującego się w sali	kpl.	3	0,00	0,00
26 d.1.1.4	Oczyszczenie i umycie po zakończeniu robót remontowych: stolarki okienno-drzwiowej, podłóg, ścian licowanych płytkami, luster, lamp, osprzętu elektr. na ścianach i sufitach, itp. elementów pomieszczenia	kpl.	poz.25 = 3,000	0,00	0,00
1.2	**Sala nr 112 - sala komputerowa (podłoga i ściany, oświetlenie)**				
1.2.1	**Roboty malarskie i ogólnobudowlane**				
27 d.1.2.1	Remont posadzek z tworzyw sztucznych Wyszczególnienie robót: 1. Zerwanie starej posadzki z PCW. 2. Oczyszczenie i wyrównanie podłoża. 3. Zagruntowanie podłoża. 4. Rozłożenie wykładziny (np. typu Tarkett "Eminent") 5. Przyklejenie wykładziny do podłoża z wywinięciem na ściany ok. 10cm - złącza spawane.	m2	(8,43+0,2)* (5,71+0,2) = 51,003	0,00	0,00
28 d.1.2.1	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2	95,594	0,00	0,00
29 d.1.2.1	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian i sufitów > Farba emuls. akryl. - ściany i sufity białe	m2	poz.28 = 95,594	0,00	0,00
30 d.1.2.1	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z jednokrotnym szpachlowaniem - kolory pastelowe	m2	(8,43*2+ 5,71*2)*1,65 = 46,662	0,00	0,00
31 d.1.2.1	Dwukrotne malowanie farbą olejną (lub wymiana) kratek wentylacyjnych w ścianach	szt.	6*2 = 12,000	0,00	0,00
32 d.1.2.1	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur o śr.do 50 mm > rury CO - np. Emalia specjalna do malowania kaloryferów RADIATOR-LACK	m	4	0,00	0,00
33 d.1.2.1	Malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych > np. Emalia specjalna do malowania kaloryferów RADIATOR-LACK	m2	0,156*12*3 = 5,616	0,00	0,00
34 d.1.2.1	Dwukrotne lakierowanie stolarki drzwiowej ponad 1.0 m2 - dwustronnie skrzydła pełne, - ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami > Lakier poliuretanowy 1-składnikowy bezbarwny	m2	2,05*0,9*1 = 1,845	0,00	0,00

Lp.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (4 x 5)
1	2	3	4	5	6
35 d.1.2.1	Dwukrotne lakierowanie stolarki okiennej o powierzchni ponad 1.0 m2 > Emalia ftalowa modyfikow.-brązowa	m2	1,95*1,8*3 = 10,530	0,00	0,00
36 d.1.2.1	Dwukrotne malowanie farbą olejną podokienników i innych elementów o powierzchni do 0.52 m2 > Emalia ftalowa modyfikow.-brązowa	szt.	3	0,00	0,00
37 d.1.2.1	Osłony folią polietylenową - okien, drzwi, ścian licowanych płytkami	m2	13,275	0,00	0,00
38 d.1.2.1	Zabezpieczenie podłóg folią	m2	8,43*5,71 = 48,135	0,00	0,00
1.2.2	**Roboty elektryczne**				
39 d.1.2.2	Wymiana opraw świetlówkowych 2x40 W na oprawy świetlówkowe natynkowe np.typu PUNCH 2x65W, sufit. z kloszem	kpl.	4*3 = 12,000	0,00	0,00
40 d.1.2.2	Wymiana podtynkowych gniazd wtyczkowych dwubiegunowych do 16 A bez styku ochronnego	szt.	2	0,00	0,00
41 d.1.2.2	Wymiana przełącznika świecznikowego szeregowego, podtynkowego w puszce	szt.	2	0,00	0,00
1.2.3	**Roboty pomocnicze i uzupełniające**				
42 d.1.2.3	Wyniesienie i wniesienie po zakończeniu remontu sprzętów i wyposażenia znajdującego się w sali	kpl.	1	0,00	0,00
43 d.1.2.3	Oczyszczenie i umycie po zakończeniu robót remontowych: stolarki okienno-drzwiowej, podłóg, ścian licowanych płytkami, luster, lamp, osprzętu elektr. na ścianach i sufitach, itp. elementów pomieszczenia	kpl.	poz.42 = 1,000	0,00	0,00
1.3	**Pokój nr 108 (gab. pielęgniarki - zmiana funkcji na gab. pedagogiczno-psychologiczny)**				
1.3.1	**Roboty malarskie i ogólnobudowlane**				
44 d.1.3.1	Remont posadzek z tworzyw sztucznych Wyszczególnienie robót: 1. Zerwanie starej posadzki z PCW. 2. Oczyszczenie i wyrównanie podłoża. 3. Zagruntowanie podłoża. 4. Rozłożenie wykładziny (np. typu Tarkett "Eminent") 5. Przyklejenie wykładziny do podłoża z wywinięciem na ściany ok. 10cm - złącza spawane.	m2	(4,94+0,2)* (2,7+0,2) = 14,906	0,00	0,00
45 d.1.3.1	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2	33,781	0,00	0,00
46 d.1.3.1	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian i sufitów > Farba emuls. akryl. - ściany i sufity białe	m2	poz.45 = 33,781	0,00	0,00
47 d.1.3.1	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z jednokrotnym szpachlowaniem - kolory pastelowe	m2	(4,94*2+2,7* 2)*2,0 = 30,560	0,00	0,00
48 d.1.3.1	Dwukrotne malowanie farbą olejną (lub wymiana) kratek wentylacyjnych w ścianach	szt.	2	0,00	0,00
49 d.1.3.1	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur o śr.do 50 mm > rury CO - np. Emalia specjalna do malowania kaloryferów RADIATOR-LACK	m	2	0,00	0,00
50 d.1.3.1	Malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych > np. Emalia specjalna do malowania kaloryferów RADIATOR-LACK	m2	0,156*7 = 1,092	0,00	0,00
51 d.1.3.1	Dwukrotne lakierowanie stolarki drzwiowej ponad 1.0 m2 - dwustronnie skrzydła pełne, - ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami > Emalia ftalowa modyfikow..-biała	m2	2,05*0,8*1 = 1,640	0,00	0,00
52 d.1.3.1	Dwukrotne lakierowanie stolarki okiennej o powierzchni ponad 1.0 m2 > Emalia ftalowa modyfikow. - brązowa	m2	2,0*1,95 = 3,900	0,00	0,00
53 d.1.3.1	Dwukrotne malowanie farbą olejną podokienników i innych elementów o powierzchni do 0.52 m2 > Emalia ftalowa modyfikow.-brązowa	szt.	1	0,00	0,00
54 d.1.3.1	Osłony folią polietylenową - okien, drzwi, ścian licowanych płytkami	m2	5,878	0,00	0,00
55 d.1.3.1	Zabezpieczenie podłóg folią	m2	4,94*2,7 = 13,338	0,00	0,00
1.3.2	**Roboty instalacyjne**				
56 d.1.3.2	Wymiana podejścia z rur z PVC o śr. 50 mm łączonych metodą wciskową	msc.	1	0,00	0,00
57 d.1.3.2	Wymiana umywalki porcelanowej ze wspornikami z syfonem z tworzywa	kpl.	1	0,00	0,00
58 d.1.3.2	Wymiana baterii umywalkowej	szt.	1	0,00	0,00

Lp.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (4 x 5)
1	2	3	4	5	6
59 d.1.3.2	Postument porcelanowy do umywalek	kpl.	1	0,00	0,00
60 d.1.3.2	Przykręcanie drobnych elementów konstrukcji o masie do 0.5 kg na gotowym podłożu na ścianie - 2 mocowania > demontaż odzyskowy i ponowny montaż dozownika płynów (2), ręczników popierowych i lustra (wsp. do R=1,5)	szt.	4	0,00	0,00
1.3.3	**Roboty elektryczne**				
61 d.1.3.3	Wymiana opraw świetlówkowych 2x40 W na oprawy świetlówkowe natynkowe np.typu PUNCH 2x65W, sufit. z kloszem	kpl.	2	0,00	0,00
62 d.1.3.3	Wymiana opraw żarowych ściennych > Plafoniera z kloszem 1x60 W, nad umywalką	kpl.	1	0,00	0,00
63 d.1.3.3	Wymiana podtynkowych gniazd wtyczkowych dwubiegunowych do 16 A bez styku ochronnego	szt.	3	0,00	0,00
64 d.1.3.3	Wymiana przełącznika świecznikowego szeregowego, podtynkowego w puszce	szt.	2	0,00	0,00
1.3.4	**Roboty pomocnicze i uzupełniające**				
65 d.1.3.4	Wyniesienie i wniesienie po zakończeniu remontu sprzętów i wyposażenia znajdującego się w sali	kpl.	1	0,00	0,00
66 d.1.3.4	Oczyszczenie i umycie po zakończeniu robót remontowych: stolarki okienno-drzwiowej, podłóg, ścian licowanych płytkami, luster, lamp, osprzętu elektr. na ścianach i sufitach, itp. elementów pomieszczenia	kpl.	poz.65 = 1,000	0,00	0,00
1.4	**Pokój nr 134 (adaptacja pom. na nowy gab. pielęgniarki)**				
1.4.1	**Roboty malarskie i ogólnobudowlane**				
67 d.1.4.1	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych > wokół nowej umywaliki	m2	1,2*0,8 = 0,960	0,00	0,00
68 d.1.4.1	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 20x25 cm na zaprawie klejowej	m2	poz.67 = 0,960	0,00	0,00
69 d.1.4.1	Jw., lecz: listwy wykończeniowe z PCV	m	(1,2+0,8)*2 = 4,000	0,00	0,00
70 d.1.4.1	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2	34,460	0,00	0,00
71 d.1.4.1	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian i sufitów > Farba emuls. akryl. - ściany i sufity białe	m2	poz.70 = 34,460	0,00	0,00
72 d.1.4.1	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z jednokrotnym szpachlowaniem - kolory pastelowe	m2	(5,77*2+2,5*2)*2,0 = 33,080	0,00	0,00
73 d.1.4.1	Dwukrotne malowanie farbą olejną (lub wymiana) kratek wentylacyjnych w ścianach	szt.	2	0,00	0,00
74 d.1.4.1	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur o śr.do 50 mm > rury CO - np. Emalia specjalna do malowania kaloryferów RADIATOR-LACK	m	0,5	0,00	0,00
75 d.1.4.1	Malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych > np. Emalia specjalna do malowania kaloryferów RADIATOR-LACK	m2	0,156*13 = 2,028	0,00	0,00
76 d.1.4.1	Dwukrotne lakierowanie stolarki drzwiowej ponad 1.0 m2 - dwustronnie skrzydła pełne, - ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami > Lakier poliuretanowy 1-składnikowy bezbarwny	m2	2,05*0,8*1 = 1,640	0,00	0,00
77 d.1.4.1	Dwukrotne lakierowanie stolarki okiennej o powierzchni ponad 1.0 m2 > Emalia ftalowa modyfikow. - biała	m2	1,15*1,85 = 2,128	0,00	0,00
78 d.1.4.1	Dwukrotne malowanie farbą olejną podokienników i innych elementów o powierzchni do 0.52 m2 > Emalia ftalowa modyfikow. - biała	szt.	1	0,00	0,00
79 d.1.4.1	Przykręcanie drobnych elementów konstrukcji o masie do 0.5 kg na gotowym podłożu na ścianie - 2 mocowania > dostawa i montaż dozownika płynów (2), uchwyt ręczników papierowych (1), lustro z półeczką (1 kpl)	kpl.	1	0,00	0,00
80 d.1.4.1	Osłony folią polietylenową - okien, drzwi, ścian licowanych płytkami	m2	5,066	0,00	0,00
81 d.1.4.1	Zabezpieczenie podłóg folią	m2	5,77*2,5 = 14,425	0,00	0,00
1.4.2	**Roboty instalacyjne**				
82 d.1.4.2	Instalacja kanalizacyjna z rur PVC o połączeniach kielichowych > doprowadzenie p/t instalacji kanalizacyjnej fi 50 na odległość ok. 2 mb	pkt kan.	1	0,00	0,00

Lp.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (4 x 5)
1	2	3	4	5	6
83 d.1.4.2	Instalacja wodociągowa np. z polietylenu o połączeniach zaprasowywanych > doprowadzenie p/t nstalacji wodu zimnej i ciepłej do umywalki wna odległość ok. 2 mb.	pkt wod.	2	0,00	0,00
84 d.1.4.2	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym	kpl.	1	0,00	0,00
85 d.1.4.2	Dodatki za podejścia dopływowe do baterii o połączeniu elastycznym	szt.	2	0,00	0,00
86 d.1.4.2	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych	podej.	1	0,00	0,00
87 d.1.4.2	Baterie umywalkowe stojące o śr. nominalnej 15 mm	szt.	1	0,00	0,00
88 d.1.4.2	Postument porcelanowy do umywalek	kpl.	1	0,00	0,00
89 d.1.4.2	Demontaż grzejnika żeliwnego - ilość elementów do 10	kpl.	1	0,00	0,00
90 d.1.4.2	Demontaż złączki rur CO o śr. 15-20 mm z zakorkowaniem podejścia	szt.	2	0,00	0,00
1.4.3	**Roboty elektryczne**				
91 d.1.4.3	Wymiana opraw świetlówkowych 2x40 W na oprawy świetlówkowe natynkowe np.typu PUNCH 2x65W, sufit. z kloszem	kpl.	2	0,00	0,00
92 d.1.4.3	Wymiana opraw żarowych ściennych > Plafoniera z kloszem 1x60 W, nad umywalką	kpl.	0	0,00	0,00
93 d.1.4.3	Wymiana podtynkowych gniazd wtyczkowych dwubiegunowych do 16 A bez styku ochronnego	szt.	3	0,00	0,00
94 d.1.4.3	Wymiana przełącznika świecznikowego szeregowego, podtynkowego w puszce	szt.	2	0,00	0,00
1.4.4	**Roboty pomocnicze i uzupełniające**				
95 d.1.4.4	Wyniesienie i wniesienie po zakończeniu remontu sprzętów i wyposażenia znajdującego się w sali	kpl.	1	0,00	0,00
96 d.1.4.4	Oczyszczenie i umycie po zakończeniu robót remontowych: stolarki okienno-drzwiowej, podłóg, ścian licowanych płytkami, luster, lamp, osprzętu elektr. na ścianach i sufitach, itp. elementów pomieszczenia	kpl.	poz.95 = 1,000	0,00	0,00
1.5	**Sala nr 29 - pokój nauczycielski**				
1.5.1	**Roboty malarskie i ogólnobudowlane**				
97 d.1.5.1	Wykucie z muru drzwi drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.	1	0,00	0,00
98 d.1.5.1	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych	m2	0,7*2,1 = 1,470	0,00	0,00
99 d.1.5.1	Uzupełnienie ścianek z cegieł o grubości 1/2 ceg., zamurowanie otworów w ściankach na zaprawie cementowo-wapiennej	m2	0,6*2,1 = 1,260	0,00	0,00
100 d.1.5.1	Otwory w ścianach murowanych -ułożenie nadproży prefabrykowanych > np. Belka nadprożowa L19 N/150 dł. 149cm	m	1,5	0,00	0,00
101 d.1.5.1	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ościeżach szer. do 25 cm	m	2,1*2+1 = 5,200	0,00	0,00
102 d.1.5.1	Uzupełnienie tynków wewnętrznych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów o pow. do 2 m2 w 1 miejscu	m2	0,3*2,1*2 = 1,260	0,00	0,00
103 d.1.5.1	Gładzie gipsowe o gr. 3 mm jednowarstwowe na ościeżach o szer. do 30 cm na podłożu z tynku	m2	poz.102 = 1,260	0,00	0,00
104 d.1.5.1	Drzwi wewnętrzne przesuwne fabrycznie wykończone	m2	0,95*2,03 = 1,928	0,00	0,00
105 d.1.5.1	Prowadnice do drzwi przesuwnych naściennych	kpl.	1	0,00	0,00
106 d.1.5.1	Ościeżnica regulowana drzwi przesuwnych - kpl.	kpl.	1	0,00	0,00
107 d.1.5.1	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2	108,232	0,00	0,00
108 d.1.5.1	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian i sufitów > Farba emuls. akryl. - ściany kolory pastelowe i sufity białe	m2	poz.107 = 108,232	0,00	0,00
109 d.1.5.1	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z jednokrotnym szpachlowaniem - kolory pastelowe	m2	51,848	0,00	0,00

Lp.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (4 x 5)
1	2	3	4	5	6
110 d.1.5.1	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur o śr.do 50 mm > rury CO - np. Emalia specjalna do malowania kaloryferów RADIATOR-LACK	m	3	0,00	0,00
111 d.1.5.1	Malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych > np. Emalia specjalna do malowania kaloryferów RADIATOR-LACK	m2	0,156*(8*3+12) = 5,616	0,00	0,00
112 d.1.5.1	Dwukrotne lakierowanie szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 - dwustronnie skrzydła pełne > Lakier poliuretanowy 1-składnikowy bezbarwny	m2	5,75*3,45 = 19,838	0,00	0,00
113 d.1.5.1	Dwukrotne lakierowanie stolarki drzwiowej ponad 1.0 m2 - dwustronnie skrzydła pełne, - ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami > Lakier poliuretanowy 1-składnikowy bezbarwny	m2	2,05*0,8*1 = 1,640	0,00	0,00
114 d.1.5.1	Przykręcanie drobnych elementów konstrukcji o masie do 0.5 kg na gotowym podłożu na ścianie - 2 mocowania > demontaż odzyskowy i ponowny montaż dozownika ręczników popierowych (wsp. do R=1,5)	szt.	1	0,00	0,00
115 d.1.5.1	Osłony folią polietylenową - okien, drzwi, ścian licowanych płytkami i ścian z zabudową meblową	m2	32,790	0,00	0,00
116 d.1.5.1	Zabezpieczenie podłóg folią	m2	45,712	0,00	0,00
1.5.2	**Roboty elektryczne**				
117 d.1.5.2	Wymiana podtynkowych gniazd wtyczkowych dwubiegunowych do 16 A bez styku ochronnego	szt.	4	0,00	0,00
118 d.1.5.2	Wymiana przełącznika świecznikowego szeregowego, podtynkowego w puszce	szt.	2	0,00	0,00
1.5.3	**Roboty pomocnicze i uzupełniające**				
119 d.1.5.3	Wyniesienie i wniesienie po zakończeniu remontu sprzętów i wyposażenia znajdującego się w sali	kpl.	1	0,00	0,00
120 d.1.5.3	Zdjęcie i ponowne założenie po zakończeniu remontu żaluzji tekstylnych pionowych	m2	2*3 = 6,000	0,00	0,00
121 d.1.5.3	Oczyszczenie i umycie po zakończeniu robót remontowych: stolarki okienno-drzwiowej, podłóg, ścian licowanych płytkami, luster, lamp, osprzętu elektr. na ścianach i sufitach, itp. elementów pomieszczenia	kpl.	poz.119 = 1,000	0,00	0,00
1.6	**Malowanie i podłoga w gabinecie Dyrektora**				
1.6.1	**Roboty malarskie i ogólnobudowlane**				
122 d.1.6.1	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m2	3,39*5,92 = 20,069	0,00	0,00
123 d.1.6.1	Samopoziomujące masy szpachlowe typu TERPLAN-N-ATLAS wewnątrz budynków pod płytki z kamieni sztucznych, wykładziny i parkiet - wylewka korygująco-wyrównująca grub. 2.0 mm	m2	poz.122 = 20,069	0,00	0,00
124 d.1.6.1	Jw., lecz - dopłata za każdy 1.0 mm grubości	m2	poz.123 = 20,069	0,00	0,00
125 d.1.6.1	Posadzki z płytek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej układane metodą nieregularną > Płytki gresowe nieszkliwione satyn.20x60cm	m2	poz.123 = 20,069	0,00	0,00
126 d.1.6.1	Posadzki - listwy przyścienne z tworzyw sztucznych - profile	m	(3,39*5,92)*2 = 40,138	0,00	0,00
127 d.1.6.1	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2	75,370	0,00	0,00
128 d.1.6.1	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian i sufitów > Farba emuls. akryl. - ściany kolory pastelowe i sufity białe	m2	poz.127 = 75,370	0,00	0,00
129 d.1.6.1	Malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych > np. Emalia specjalna do malowania kaloryferów RADIATOR-LACK	m2	0,156*12 = 1,872	0,00	0,00
130 d.1.6.1	Dwukrotne lakierowanie stolarki drzwiowej ponad 1.0 m2 - dwustronnie skrzydła pełne, - ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami > Lakier poliuretanowy 1-składnikowy bezbarwny	m2	2,05*0,8*1 = 1,640	0,00	0,00
131 d.1.6.1	Osłony folią polietylenową - okien, drzwi i ścian z zabudową meblową	m2	14,287	0,00	0,00
132 d.1.6.1	Zabezpieczenie podłóg folią	m2	3,39*5,92 = 20,069	0,00	0,00
1.6.2	**Roboty elektryczne**				
133 d.1.6.2	Wymiana podtynkowych gniazd wtyczkowych dwubiegunowych do 16 A bez styku ochronnego	szt.	2	0,00	0,00
134 d.1.6.2	Wymiana przełącznika świecznikowego szeregowego, podtynkowego w puszce	szt.	1	0,00	0,00
1.6.3	**Roboty pomocnicze i uzupełniające**				

Lp.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (4 x 5)
1	2	3	4	5	6
135 d.1.6.3	Wyniesienie i wniesienie po zakończeniu remontu sprzętów i wyposażenia znajdującego się w pomieszczeniu	kpl.	1	0,00	0,00
136 d.1.6.3	Oczyszczenie i umycie po zakończeniu robót remontowych: stolarki okienno-drzwiowej, lamp, osprzętu elektr. na ścianach i sufitach, itp. elementów pomieszczenia	kpl.	poz.135 = 1,000	0,00	0,00
Ogółem wartość kosztorysowa robót					**0,00**

Słownie: zero i 00/100 zł