

Teatr im. Cypriana Kamila Norwida
Al. Wojska Polskiego 38
58-500 Jelenia Góra

tel: 075 642 81 12
www.teatrnorwida.pl
inwestycje@teatrnorwida.pl

Jelenia Góra, 30.01.2019

WYJAŚNIENIA nr 1 TREŚCI SIWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: **"Przebudowa zabytkowego budynku Teatru im. Cypriana Kamila Norwida w Jeleniej Górze - Część III dostawa i montaż wyposażenia"**.

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: I.ZP-1.2019

Działając na podstawie art.38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz.U. Z 2015 r., poz.2164 z późn. Zm.) Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie 1

W załączniku nr 2 OPZ Specyfikacja foteli Zamawiający wymaga aby tapicerka posiadała wytrzymałość 130 000 cykli w skali wg normy EN ISO 12972-2, o składzie 100 % poliester FR, o gramaturze 250 g/m² +/- 5%.

Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie tapicerki o równie wysokiej wytrzymałości (130 000 cykli w skali Martindale), wykonanej również w 100% z uniepalnionego poliestru, ale o gramaturze 165 g/m² +/- 5%?

Odpowiedź 1

Zamawiający dopuszcza zastosowanie tapicerki o gramaturze minimum 165 g/m² +/- 5%.

Zamianie ulega treść Załącznika nr 2 do OPZ Specyfikacja Fotele. Patrz - zmiana treści SIWZ nr 1/pkt 1.

Pytanie 2

Sposób montażu foteli opisany w załączniku nr 2 OPZ Specyfikacja foteli nie zapewni fotelowi o opisanej bryle odpowiedniej stabilności i wytrzymałości. Zastosowanie opisanego sposobu montażu wpłynie negatywnie na estetykę fotela. W związku z czym, zwracamy się z prośbą o dopuszczenie montażu foteli, przy użyciu specjalnych kotew montażowych, które zapewnią wytrzymałość i stabilność fotela, zostaną dobrane do wskazanego podłoża, a także będzie to montaż estetyczny całkowicie niewidoczny. Kotwy montażowe będą niewidoczne, dzięki czemu nie będą powodować niedogodności w użytkowaniu.

Odpowiedź 2

Zamawiający zmienia sposób montażu foteli do podłoża. Montaż foteli powinien być przy użyciu specjalnych kotew montażowych, które zapewnią estetykę wykonania, wytrzymałość i stabilność fotela oraz zostaną dobrane do wskazanego podłoża. Kotwy montażowe mają być niewidoczne, dzięki czemu nie będą powodować niedogodności w użytkowaniu.

Zamianie ulega treść Załącznika nr 2 do OPZ Specyfikacja Fotele. Patrz - zmiana treści SIWZ nr 1/pkt 2.

Pytanie 3

W załączniku nr 2 OPZ Specyfikacja fotela Zamawiający wymaga aby fotel posiadał określone certyfikaty. Na jakim etapie postępowania należy przedłożyć wskazane przez Zamawiającego dokumenty?

Odpowiedź 3

Zamawiający wskazał w pkt. II/13 SIWZ III OPZ termin przedłożenia dokumentów tj. „W ciągu 10 dni od podpisania Umowy, przed realizacją dostaw (...)”.

Celem weryfikacji określonych w Załączniku nr 2 do OPZ wymagań postawionych fotelom, oczekuje się dołączenia atestów, certyfikatów wraz z dokumentami wskazanymi w 9.5.2. SIWZ.

Dokumenty jakich oczekuje Zamawiający to:

- Atest wytrzymałościowy w zakresie bezpieczeństwa użytkowania wg normy PN-EN 12727, poziom 4;
- Klasyfikację ogniową w zakresie zapalności wg normy PN-EN 1021- oraz PN-EN 1021-2, wydana przez akredytowane laboratorium;
- Klasyfikację ogniową w zakresie wydzielania toksycznych produktów rozkładu i spalania wg normy PN-88/B-02855, wydana przez akredytowane laboratorium;
- Atest higieniczny wydany przez Państwowy Zakład Higieny lub jednostkę równoważną;
- wyniki badań odporności tapicerki na ścieranie za pomocą testu Martindale' a zgodnie z normą PN-EN ISO 12947-2:2000.

Zastępca Dyrektora
Stanisław Jeleński