

Teatr im. Cypriana Kamila Norwida
Al. Wojska Polskiego 38
58-500 Jelenia Góra

tel: 075 642 81 12
www.teatrnorwida.pl
inwestycje@teatrnorwida.pl

Jelenia Góra, 30.01.2019

ZMIANA TREŚCI nr 1 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: **"Przebudowa zabytkowego budynku Teatru im. Cypriana Kamila Norwida w Jeleniej Górze - Część III dostawa i montaż wyposażenia"**.

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: I.ZP-1.2019

Zamawiający informuje, że stosownie do art.38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz.U. Z 2015 r., poz.2164 z późn. Zm.) zmienia się treść SIWZ w następującym zakresie:

SIWZ TOM III OPZ

1. Zmienia się treść Załącznika nr 2 do OPZ Specyfikacja Fotele w **pkt. 4 Tapicerka**, który przyjmuje brzmienie:

Siedzisko i oparcie tapicerowane tkaniną o wytrzymałości min 130 000 cykli w skali wg normy EN ISO 12972-2, skład 100% poliester FR. Gramatura tapicerki minimum 165 g/m2 +/- 5%.

Kolor komponentów metalowych, drewnianych podłokietniki, tapicerowanych do uzgodnienia przed złożeniem zamówienia.

Fotele z haftowaną lub inną (do uzgodnienia) numeracją miejsc i rzędów. Kolor nici, wielkość i rodzaj czcionki do uzgodnienia przed złożeniem zamówienia.

2. Zmienia się treść Załącznika nr 2 do OPZ Specyfikacja Fotele w **pkt. 7 Uwagi końcowe**, który przyjmuje brzmienie:

Pod fotele została przyjęta podłoga podniesiona monolityczna LINDER typ PLOR_MORE 34. Wysoko zagęszczona płyta anhydrytowa z domieszką włókien celulozowych. Wymiary płyty 600x600yx34 mm lub 1200x600x34 mm. Krawędzie łączone metodą podwójne „pióropust”.

Należy przewidzieć takie mocowanie fotela do tej podłogi aby było estetyczne, trwałe, bezpieczne i nie powodujące żadnych luzów w trakcie eksploatacji.

Montaż foteli powinien być przy użyciu specjalnych kotew montażowych, które zapewnią estetykę wykonania, wytrzymałość i stabilność fotela oraz zostaną dobrane do wskazanego podłoża. Kotwy montażowe mają być niewidoczne, dzięki czemu nie będą powodować niedogodności w użytkowaniu.

Z uwagi na kształt balkonów część foteli będzie posiadała samodzielne oparcia i podłokietniki.

Należy porozumieć się z wykonawcą podłóży w celu dokonania ewentualnej korekty podłóży czy wysokości foteli. Może zaistnieć sytuacja, że fotele pierwszego rzędu na II balkonie będą miały nogi o 5 cm krótsze.

Dostawca foteli przed produkcją i montażem skontaktuje się z Generalnym Wykonawcą w celu uzgodnienia właściwych rozwiązań montażowych. Zamawiający załącza poglądowo dokumentację techniczną podłogi podniesionej /Załącznik nr 5 do OPZ/.

Załącznik do Zmiany treści nr 1 SIWZ:

- 1) ZAŁ_2 do OPZ_SPECYFIKACJA FOTELE_ZMIANA;

Zastępca Dyrektora
Stanisław Jeleński